
PROJEKTUOTOJAS	MB „CIVEN“
----------------	------------



STATYTOJAS	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
------------	------------------------------



STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ERLOS G. KT7646), SALANTŲ M., KRETINGOS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
-------------------------------------	--

STATINIO PROJEKTO NUMERIS	26/11-00-KR
---------------------------------	-------------

STATINIO PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
--------------------------------	-------------------------

STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
------------------------	------------------------

STATINIO STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
----------------------------	-------------------------------

BYLA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
------	-------------------------

BYLOS ŽYMUO	PP
-------------	----

BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
-----------------------	---

BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2026
-------------------------	------

STATINIO PROJEKTO VADOVAS	PAULIUS PETRAUSKAS AT. NR. 33820
---------------------------------	-------------------------------------

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS	PAULIUS PETRAUSKAS AT. NR. 27994
--	-------------------------------------

CIVEN		BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS			
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS					
Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	-	1	0	Titulinis lapas	
2.	26/11-00-KR-BD,S-BSŽ_01	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
3.	26/11-00-KR-BD,S-BSR_02	1	0	Bendrieji statinių rodikliai	
4.	26/11-00-KR-BD,S-AR_03	18	0	Aiškinamasis raštas	
BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS					
Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	26/11-00-KR-BD,S-B_01	1	0	Nužymėjimo, dangų, aukščių ir eismo organizavimo planas. Skersinis profilis	
2.	26/11-00-KR-BD,S-B_02	1	0	Išilginis profilis M _v 1:50 M _h 1:500	
PRIEDŲ SĄRAŠAS					
Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	-	8	0	Specialieji architektūros reikalavimai	
2.	-	8	0	Techninė specifikacija	
3.	1-862	2	0	Kretingos vandenų sąlygos	
4.	-	2	0	Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo atestatai	
5.	-	31	0	Geologinių tyrimų ataskaita	
6.	-	4	0	Topografinių tyrinėjimų ataskaita	
7.	-	1	0	KVAD atsakymas dėl archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos	
8.	-	-	0	Derinimai (Priedas Nr. 1)	
Dokumento žymuo: 26/07-00-KR-BD,S-BSŽ_01Laida: 0Puslapis 1 iš 1					

C I V E N		BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas			
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1. Erlos g. Nr. KT7646: 1.1. kategorija Ds Kapitalinis remontas (neypatingasis statinys) Unik. Nr. 4400-6819-7915 1.2. ilgis* km 0,161 Remontuojamas ilgis 0,161 1.3. važiuojamosios dalies plotis m 3,00...4,20 1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1 1.5. eismo juostos plotis m 3,00...4,20 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. Statinio projekto vadovas Paulius Petrauskas kv. at. Nr. 33820			
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)			
Dokumento žymuo: 26/11-00-KR-BD,S-BSR_02 Laida: 0 Puslapis 1 iš 1			

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Statytojo techninė užduotimi;
- Teritorijų planavimo dokumentais;
- Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentais;
- Galiojančiais teisės aktais;
- Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas;
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;
STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;
STR 2.01.01(1):1999	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo;
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas;
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
	Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
	Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
	Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
	Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas;
	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
	Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;
	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166);
	Kelių eismo taisyklės;
	Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
	Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28;
	Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996;
	HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389;
	HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604;
	HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija);

Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-01*);

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06*);

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01*);

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-08*);

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija; *suvestinė redakcija nuo 2019-05-01*);

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-02-02*);

Pavojingi darbai, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-01*);

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769;

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-09*);

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-05-27*);

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21*);

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-11-22*);

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija, (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-08*);

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-04*);

Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-21*);

Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210;

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353;

Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 (*suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 iki 2020-01-16*);

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-01*);

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija);

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01*);

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 (*galiojanti suvestinė redakcija 2018-05-01–2023-10-31*);

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija; *galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-18*);

Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija);

Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (*galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-28*).

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

2.1. Statybos vieta

Remontuojama Erlos gatvė yra Salantų miestelyje Kretingos rajone.



2.2. Statybos rūšis

- Erlos g. – kapitalinis remontas;

2.3. Statinio paskirtis

- Erlos g. – susikiekimo komunikacijos (gatvės);

2.4. Statinio kategorija

- Erlos g. – neypatingasis statinys;

2.5. Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinių rodikliuose. Melioracijos dalis yra parengta kaip atskiras projektas.

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

3.1. Sklype esantys statiniai

Remontuojama gatvė yra suformuotame žemės sklype, kurio unik. Nr. 4400-5894-5496. Erlos gatvė yra įregistruotas statinys (Unik. Nr. 4400-6819-7915).

3.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis remontuojamoje gatvės atkarpoje yra įregistruoti šie inžineriniai tinklai:

- vandentiekio tinklai (unik. Nr. 4400-3962-0794). Savininkas UAB „Kretingos vandenys“;
- nuotekų šalinimo tinklai (unik. Nr. 4400-3962-0761). Savininkas UAB „Kretingos vandenys“;

Vadovaujantis topografiniais tyrinėjimais darbų zonoje yra elektros kabeliai, ryšių kabeliai ir apšvietimo tinklai.

3.3. Želdiniai

Gatvės pradžioje kairėje pusėje auga paprastasis uosis. Gatvės dešinėje pusėje auga pavieniai klevai ir kaštonai. Projektiniais sprendimais medžių šalinimas nenumatytas. Medžių šaknų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus atlikti rankiniu būdu.

3.4. Higieninė ir ekologinė situacija

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi.

3.5. Aplinkinis užstatymas

Šalia gatvės yra pavieniai individualūs gyvenamieji namai.

4. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

4.1. Esamos būklės įvertinimas

Remontuojama Erlos gatvė iki Pk0+62 yra asfalto dangos, o vėliau su žvyro danga, Dangos plotis nuo 2,50 iki 3,50 m, būklė – prasta. Šaligatvių nėra.

Vadovaujantis geologinių tyrimų duomenimis esamą dangos konstrukciją sudaro 1,0 m storio piltinis gruntas iš smėlingo gerai išrūšiuoto dulkingo molingo žvyro arba smėlio. Tik gatvės pradžioje buvo aptiktas iki 4 cm storio asfalto sluoksnis, kuris yra duobėtas ir sulūžęs. Piltinis gruntas yra F2 arba F3 jautriui šalčio klasės. Vandens filtracijos koef. iki $0,86 \times 10^{-5}$ m/s. Esama dangos konstrukcija yra įrengta ant molio sankasos. Gruntinis vanduo tyrimų metu (2026 m birželio mėn.) buvo aptiktas 1,30...1,90 m gylyje.

4.2. Esamo statinio(-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas

4.2.1. Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Topografinių tyrimų ataskaitą žiūrėti projekto prieduose.

4.2.2. Geologiniai tyrinėjimai

Geologinių tyrimų ataskaitą žiūrėti projekto prieduose.

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA**5.1. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos**

Projektuojamų statinių sąrašą ir pagrindines charakteristikas žiūrėti Projekto bendruosius statinio rodiklius.

5.2. Paskirtis

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių).

5.3. Planuojamos veiklos programa

Suremontavus gatvę, bus pagerinta šalia gyvenančių žmonių aplinkos kokybė, dėl sumažėjusio triukšmo ir dulkėtumo.

6. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS**Susisiekimo dalis****6.1. Paruošiamieji darbai**

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio darbo projekto, kelių techninio reglamento KTR 1.01 ir taisyklių KPT VNS 16 reikalavimus. Reikia tikrinti, kad rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu ir nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniais darbams. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami, rangovų lėšomis.

Rangovas pradžioje apsitveria statybos aikštelę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Nukasamas augalinis sluoksnis, vėliau nukasamas viršutinis žvyro dangos sluoksnis, išardomi bortai ir betono trinkelės nuovažų zonose.

Žemės darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje atliekami mažosios mechanizacijos priemonėmis arba rankiniu būdu ir prižiūrint tų tinklų atstovams.

6.2. Planiniai sprendiniai

Pagal pateiktą Statytojo techninę užduotį Erlos gatvę projektuojama nuo esamos M. Valančiaus nuovažos. M. Valančiaus gatvė yra valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 226 „Kartena – Kūlupėnai - Salantai“. Remontuojamos gatvės ilgis 161 m, įrengiamos asfalto dangos iš mišinio AC16PD (h-8 cm) plotis 3,00 m. Tik darbų pradžioje važiuojamoji dalis išplatinama iki esamos nuovažos dangos pločio. Abejose gatvės pusėse įrengimui 0,50 m pločio kelkraščiai iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32, kurių storis 6 cm.

Nuovažos į sklypus rengiamos esamų nuovažų vietose, prisitaikant prie esamų nuovažų plokščių. Visų nuovažų posūkio spinduliai suprojektuoti R-1,0 m. Nuovažų asfalto danga projektuojama iki žemės sklypo ribos arba iki esamos nuovažų kietos dangos.

Esamų šulinių liukai sureguliuojami iki projekto dangos lygio. Aukščių skirtumas tarp šulinių liukų ir projekto dangos negali būti didesnis nei 5 mm.

6.3. Išilginis ir skersinis profilis

Gatvės minimalus išilginis nuolydis projektuojamas 1,70%, maksimalus – 11,40%. Projektuojamos vertikalios kreivės: išgaubtos -min. R-220 m, įgaubtos – min. R-250 m.

Gatvės važiuojamoji dalis projektuojama vienslaidė 2,00% dydžio. Skersinis nuolydis nukreipiamas į gatvės kairę pusę, prisitaikant prie esamo žemės reljefo nuolydžio. Tik darbų pradžioje (pasijungimo prie esamos asfalto dangos vietoje) gatvės dangos skersinio nuolydžio dydis yra kintamas, kad sklandžiai suvesti su esama asfalto danga.

6.4. Vandens nuleidimas

Vanduo nuo gatvės nukreipiamas infiltruoti į esamus žalius plotus. Gatvės pabaigoje ties nuovaža į sklypą skersai gatvės įrengiamas latakas su grotelėmis. Latakas pajungiamas į projektuojamą g/b D700 mm šulinį su d110 mm skersmens


vamzdžiu. G/b D700 mm šulinys projektuojamas be dugno, kad surinktas vanduo iš latakų ir dangos konstrukcijos drenažo filtruotųsi į esamą gruntą.

Dangos konstrukcija nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio apsaugoma suprojektuojant dangos konstrukcijos drenažą 113/126 mm skersmens. Drenažo vamzdis apipilamas skaldele fr. 11/16 ir apgaubiamas filtruojančia geosintetine medžiaga. Drenažo perforacija 360°. Drenažo įrengimo detalės pateiktos brėžinyje „Skersiniai profiliai. Detalės“.

Dangos konstrukcijos drenažo išilginis profilis pateiktas projekto grafinėje dalyje. Drenažo aukščiausioje vietoje Pk0+90 įrengiamas plastikinis drenažo apžiūros inspekcinis šulinys iš PVC d400 mm. Drenažo vamzdis klojamas apie 1,20 m gylyje. Pk0+14 įrengiamos drenažo žiotys. Teritorija aplink drenažo žiotis turi būti suplaniruota taip, kad vanduo ties žiotimis nubėgtų tolyn ir nesikaupytų balos.

Drenažas Pk1+69 pajungiamas į infiltracinį lietaus šulinį.

6.5. Dangos konstrukcijos



Erlos gatvė yra Ds kategorijos, todėl vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelė priimama DK 0,1 dangos konstrukcija. Kretingos rajone teritorijos išalo zonos dydis, h_z -130 cm (KPT SDK 2 priedas). Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 6 lentelę.

$$0,45 \times 130 = 58,5 \text{ cm}$$

Pagal KPT SDK 7 lentelę pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis patikslinamas atsižvelgiant į faktines dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas.

$$58,5 + 0 + 5 + 5 + (-10) = 58,5 \text{ cm}$$

Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu tik didinant. 58,5 cm apvalinami iki **60 cm**.

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos		Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis			
		A	B	C	D
Vietinės klimatinės sąlygos	nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona)	+5			
	nėra jokių specifinių klimatinės sąlygų	±0			
	palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, saulėkaitos zona)	-5			
Vandens poveikis dangos konstrukcijai	iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu		±0		
	iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu		+5		
Kelio padėtis	iškasoje, pusinėje iškasoje			+5	
	≤2 m aukščio pylime			±0	
	>2 m aukščio pylime			-5	
Zona prie dangos	už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniu laidžia zona prie dangos				±0
	gyvenvietėje su iš dalies vandeniu nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais				-10
	gyvenvietėje su vandeniu nelaidžia zona prie dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais				-15

Gatvės ir nuvažų asfalto dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	– 0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	– 0,20 m
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	– 0,32 m

Ši dangos konstrukcija yra parinkta pagal Statytojo techninę užduotį, bet ji neatitinka KPT SDK minimalių reikalavimų.

Žemės sankasai siektina ne mažesnė kaip 100 metų ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė, kurios laikotarpiu žemės sankasa naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangų konstrukcijų sluoksniams siektina ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė:

Viršutinis dangos sluoksnis 12 – 18 metų;

Apatinis dangos sluoksnis 20-30 metų;

Pagrindo sluoksniai be rišiklių 50 – 100 metų.

Naujos dangos konstrukcijos projektuojamos 20 m laikotarpiui.

7. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Automobilių judėjimo organizavimo principas po statybos nesikeis.


8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Statybos darbai trumpalaikėje perspektyvoje turės neigiamą poveikį dėl padidėjusio triukšmo, dulketumo ir vibracijos neigiamo poveikio. Ilgalaikėje perspektyvoje numatomas teigiamas poveikis, nes pagerės žmonių gyvenamosios aplinkos kokybė.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS

9.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Remontuojama gatvės atkarpa patenka į saugomų teritorijų ribas: į Salantų urbanistinę draustinį ir Salantų regioninį parką. Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad būtų išsaugoti visi esami medžiai, esamas reljefas nekeičiamas, o gatvės plotis būtų išlaikytas kuo artimesnis esamam gatvės pločiui.



Ištrauka iš saugomų teritorijų žemėlapis.

9.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Remontuojama gatvės atkarpa patenka į kultūros paveldo teritorijos ribas – Salantų miesto istorinę dalį (kodas 17104).



Ištrauka iš kultūros paveldo registro.

Salantų miestelio istorinės dalies vertingosios savybės:

- 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - stačiakampio plano struktūra su radialinio plano struktūros bruožais istorinės miesto dalies pakraščiuose (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-8; FF Nr. 0.1, 3, 4, 6-9, 12, 14, 15; 2014 m.);
- 7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - stačiakampio plano struktūra su pagrindinėmis Laivių, M. Valančiaus, Žemaitės, Dariaus ir Girėno g. ir išvesto stačiakampio formos plano aikšte miestelio centre (pirmosios gatvės pradėjo formuotis XVII a. vid.-XVIII a. pr.; po 1926 m. gaisro susiformavo centrinė išvesto stačiakampio formos plano aikštė; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-8, 12, 13; FF Nr. 0.3, 6-9, 12, 14, 1.7, 1.9, 1.10, 2.5, 2.8, 2.17, 4.14, 5.1, 11.1, 5, 12.1, 2, 13.1, 14.1, 5, 15.2, 22.4; 2014 m.);
- 7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai: Nr. 5, 9-13, 17, 18, 19 (kvartalų ribos iš dalies pakitusios; -; TRP; IKONOGN Nr. 1, 2, 4-8; FF Nr. 5.1, 3, 9.1, 3, 5, 7, 10.1, 3, 4, 6, 11.1, 5, 7, 12.1, 4, 13.1, 3-5, 17.1, 17.3, 17.6, 18.1, 18.2, 18.4, 19.1, 19.2, 19.5; 2014 m.);
- 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: M. Valančiaus, Laivių, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Vilniaus, A. Salio, J. Janonio, Padvaralio, P. Kalendos, Palangos Juzės, Šermukšnių, Taikos, Salantos, Erlos, Kalno (išskyrus Kalno g. ŠV atkarpą; daugelis gatvių platinos, rekonstruotos, iš esmės nekeičiant trasų krypties; TRP; IKONOGN Nr. 1-8; FF Nr. 1.1, 1.7, 1.9, 1.10, 2.5, 2.8, 2.17, 3.1, 4.1, 4, 6, 11, 14, 5.1, 3, 6, 6.1, 6, 7.1, 8.1, 5, 8, 10, 9.1, 3, 5, 7, 10.1, 3, 4, 6, 11.1, 5-7, 12.4, 5, 13.3-5, 14.1, 5, 6, 15.2, 17.3, 17.5, 17.6, 18.4, 19.1, 19.5, 21.4, 22.2, 22.4, 22.5; 2014 m.); takų trasos, jų fragmentai parko ŠR, PR dalyse (-; būklė gera; TRP 5, 8 lapas, 2 kvartalas; IKONOGN Nr. 1; FF Nr. 2.3, 2.18, 2.19; 2014 m.);
- 7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - Salantų dvaro sodybos įvažiavimo vartų vieta tarp pastatų Dariaus ir Girėno g. Nr. 15 ir Nr. 17 (dvaro vartai nugriauti XX a. II p., 2008 m. vykdant archeologinius kasinėjimus tarp pastatų Dariaus ir Girėno g. Nr. 15 ir Nr. 17 rasta vartų stulpo dalis; TRP 8 lapas; IKONOGN Nr. 15; FF Nr. 2.2; 2014 m.);
- 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: PR, centrinės dalies - lygus, ŠV pusėje besileidžiantis link Salanto upės, Š, ŠV dalies - kalvotas (-; -; TRP; FF Nr. 0.1, 3, 4, 9, 12, 14, 16-18, 1.9; 2014 m.); kultūrinis sluoksnis (-; žr. 13.2;

TRP; -; 2014 m.); vandens telkiniai: Salanto upės vaga (iš dalies pakitusi; XX a. II p. Š dalyje įrengta užtvanka; TRP 3, 5, 6, 8 lapai, 2, 20, 21 kvartalai; IKONOGN Nr. 1-4, 7, 8; FF Nr. 0.17; 2014 m.); tvenkinių sistema parko teritorijoje (iš dalies pakitusi; -; TRP 3, 5, 6, 8 lapai, 2 kvartalas; IKONOGN Nr. 1; FF Nr. 2.15, 2.20; 2014 m.); želdiniai: Salantų dvaro parko takų ŠR, PR dalyse apželdinimo liepų ir beržų alėjomis pobūdis (-; būklė gera; TRP 8 lapas, 2 kvartalas; FF Nr. 2.18, 2.19; 2014 m.); pralaida: betoninė pralaida su lauko akmenų mūro siena prie namo Dariaus ir Girėno g. Nr. 16 (-; būklė patenkinama; TRP 8 lapas, 2 kvartalas; FF Nr. 2.6, 7; 2014 m.);

- 7.2.2.1. tūrinė erdvinė struktūra - nevienalytė struktūros sandara, sudaryta iš centrinėje dalyje dominuojančios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Turgaus a. erdvės, Sovietų armijos karių kapinių ŠR dalyje, parko PV dalyje, vyraujančio perimetrinio gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų užstatymo stačiakampiuose kvartaluose centrinėje dalyje bei sodybinio užstatymo Š, ŠV, PV dalyse, teritorijos pakraščiuose (iš dalies pakitusi; -; TRP; IKONOGN Nr. 10-14, 17, 18; FF Nr. 1.1, 3-9, 2.1, 5, 3.2, 4.1, 2, 4, 5, 9, 11-13, 5.1, 2, 5, 6.3-6, 8.1-11, 9.1-8, 10.1, 2, 5, 11.1-5, 12.1-3, 5, 6, 13.1-5, 14.2-5, 7-9, 15.1, 2, 16.3, 17.1-3, 5-7, 18.1-5, 19.1-5, 20.1-3, 7-11, 21.1-3, 22.2, 3, 6-11; 2014 m.);
- 7.2.2.2. užstatymo tipai - perimetrinis vyraujantis XX a. I p. užstatymas 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 1, 4, 8, 9, 11-18, 20 (aukštis iki karnizo 2,3-8,3 m, iki kraigo 6,0-12,0 m; TRP 10 lapas; IKONOGN Nr. 1, 4-8, 10, 12, 13, 18; FF Nr. 1.6, 1.7, 1.9, 4.4, 5, 8.1-10, 9.1-8, 10.1-5, 11.1-5, 12.1-3, 5, 6, 13.1-5, 14.2-5, 15.1, 2, 16.1, 17.1-3, 5-7, 18.1, 20.1; 2014 m.); sodybinis vyraujantis XX a. I p.-XX a. II p. užstatymas 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 1-6, 14, 18-22 (aukštis iki karnizo 2,3-6,0 m, iki kraigo 3,5-8,5 m; TRP 10 lapas; IKONOGN Nr. 1, 4-8; FF Nr. 1.3, 4, 2.1, 5, 3.2, 3, 4.1-3, 4.6-15, 5.1-6, 6.2-6, 8.11, 14.7-9, 18.4, 19.1, 2, 5, 20.8-11, 22.1-3, 6-13; 2014 m.); atskirai stovintys pastatai: XX a. pr. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Dariaus ir Girėno g. Nr. 10, kvartale Nr. 1 (-; -; TRP 10 lapas; IKONOGN Nr. 10-12; FF Nr. 0.2, 5, 1.1; 2014 m.); XIX a. II p. 1 a. su pastoge ūkinis pastatas Dariaus ir Girėno g., kvartale Nr. 3 (-; -; TRP 10; IKONOGN Nr. 1, 4, 6; FF Nr. 3.4; 2014 m.); XX a. II p. 2 a. su pastoge visuomeninis pastatas M. Valančiaus g. Nr. 5, kvartale Nr. 1 (-; -; TRP 10 lapas; FF Nr. 1.7; 2014 m.); XX a. pr.-XX a. II p. sinagogos pastatas A. Salio g. Nr. 4, kvartale Nr. 16 (-; -; TRP 10 lapas; IKONOGN Nr. 14; FF Nr. 16.3; 2014 m.); XX a. II p. kino teatro pastatas M. Valančiaus g. Nr. 8, kvartale Nr. 18 (-; -; TRP 10 lapas; FF Nr. 18.2; 2014 m.); XX a. pr. malūno pastatas M. Valančiaus g. Nr. 16, kvartale Nr. 20 (-; -; TRP 10 lapas; IKONOGN Nr. 10; FF Nr. 20.3; 2014 m.); XX a. I p. 2 a. su pastoge gyvenamasis namas Palangos Juzės g. Nr. 16, kvartale Nr. 7 (-; -; TRP 10 lapas; FF Nr. 7.2; 2014 m.);
- 7.2.2.3. viešosios-atviros erdvės - pailgo stačiakampio formos plano aikštė centrinėje miestelio dalyje, vad. Turgaus a. (po 1926 m. gaisro aikštė padidėjo, įgavo stačiakampio formos planą, XX a. 6 deš. aikštėje suformuoti želdiniai, takai, 2008 m. atlikta aikštės rekonstrukcija; -; TRP; IKONOGN Nr. 4, 8, 12, 13; FF Nr. 0.6-8, 12.1, 13.1, 16.1, 17.3; 2014 m.); Salantų dvaro parkas teritorijos PV dalyje (XX a. II p. parko Š dalyje sunaikintas vaismedžių sodas, vietoje jo įrengtas stadionas, 2012-2013 m. vykdyta parko rekonstrukcija; -; TRP; IKONOGN Nr. 1, 2, 4, 6, 7, 10; FF Nr. 0.16-18, 2.3, 12-17; 2014 m.); Sovietų armijos karių palaidojimo vieta centrinėje teritorijos dalyje (įrengtos 1944 m.; -; TRP; IKONOGN Nr. 13; FF Nr. 0.10, 14.1, 6; 2014 m.);
- 7.2.2.5. panoramos - miesto istorinės dalies panorama nuo Padvaralio g. į R, formuojama dominuojančios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, vandens malūno pastato ir palei M. Valančiaus gatvės trasą išsidėsčiusių gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius ir ūkinius pastatus; -; IKONOGN Nr. 10; FF Nr. 0.1; 2014 m.);
- 7.2.2.7. perspektyvos - Turgaus a. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi nuo pastatų Nr. 9, Nr. 10 į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (išskyrus namą Turgaus a. Nr. 5, pastatą Dariaus ir Girėno g. Nr. 5 bei M. Valančiaus g. Nr. 1 sklypo ūkinį pastatą; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 7 lapas; IKONOGN Nr. 12; FF Nr. 0.8; 2014 m.); Dariaus ir Girėno g. perspektyva Nr. 2 PV-ŠR kryptimi nuo namo Nr. 19 į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (išskyrus Dariaus ir Girėno g. Nr. 17 sklypo garažą; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 8 lapas; FF Nr. 0.13; 2014 m.);
- 7.2.2.8. išklotinės - Dariaus ir Girėno g. ŠV pusės atkarpos nuo kampinio pastato Žemaitės g. Nr. 2 iki pastato Dariaus ir Girėno g. Nr. 3 (išskyrus pastatų asbocementines, profiliuotas skardos lakštų stogų dangas, pastatų Žemaitės g. Nr. 2, Dariaus ir Girėno g. Nr. 1 dūmtraukius, pastatų rekonstruotas, naujai įrengtas langų ir durų angas;

-; TRP 6, 7 lapai; IKONOGN Nr. 12; FF Nr. 11.1-4; 2014 m.); Turgaus a. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Turgaus a. Nr. 2 iki pastato Nr. 8 bei iš sujungtų pastatų eilės adresu Turgaus a. Nr. 10 (išskyrus pastatų Turgaus a. Nr. 2, 2A, 8, 10 asbocementines, profiliuotas skardos lakštų stogų dangas, pastatų dūmtraukius, rekonstruotas, naujai įrengtas langų ir durų angas; -; TRP 6, 7 lapai; IKONOGN Nr. 12, 13; FF Nr. 12.1-3, 13.1-3; 2014 m.); M. Valančiaus g. ŠR pusės atkarpos nuo namo M. Valančiaus g. Nr. 2 iki Nr. 6 (išskyrus namo Valančiaus g. Nr. 2 tūrinį stoglangį, įrengtą vietoje neišlikusio mezonino; namo M. Valančiaus g. Nr. 4 mezonino autentiškumui nustatyti trūksta duomenų; TRP 6 lapas; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 17.5-7, 18.1; 2014 m.);

- 7.2.2.9. dominantės - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia kvartale Nr. 1 (-; -; TRP 8 lapas; IKONOGN Nr. 10-12; FF Nr. 0.1-3, 5, 1.1; 2014 m.);

9.3. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta aiškinamojo rašto 15 skyriuje.

9.4. Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai

Dalis remontuojamos gatvės patenka į kultūros paveldo teritorijos ribas, todėl atliekant žemės kasimo darbus kultūros paveldo teritorijoje ir aptikus objektus, turinčius vertingųjų savybių visus statybos darbus privaloma nedelsiant stabdyti ir pranešti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

Projektiniai sprendiniai kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms įtakos neturės, nes medžiai nešalinami, reljefas nekeičiamas, gatvės plotis išlaikomas esamas.

Mokslinės archeologinės komisijos 2026-09-22 posėdyje Nr. 113-36 (DBSIS Nr.37) nutarta pritarti dėl archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos. KVAD atsakymas pateiktas projekto prieduose.

9.5. Urbanistikos sprendinių aprašymas

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

9.6. Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

9.7. Apsauginės ir sanitarinės zonos

Apsauginės zonos nurodytos bendruosiuose statinių rodikliuose.

9.8. Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės:

Objektas	Apsaugos priemonės
Dirvožemis	▪ Prieš pradėdant žemės darbus nuimti derlingo dirvožemio sluoksnį iš anksto parenkant vietą jo saugojimui. Paruošti naudojamų statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietas. ▪ Po statybos aikštelės būtina rekultivuoti, t.y. atsodinti sunaikintus želdinius (žolę, krūmus). Teritorijos rekultivacijai turi būti naudojamas tos pačios teritorijos dirvožemio (grunto) sluoksnis. ▪ Nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. ▪ Statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau laikyti nestabilizuotų plotų. ▪ Saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) iš mechanizmų, kad nebūtų užterštas paviršinis vanduo ir dirvožemis. Numatyti priemonės alyvų (iš mechanizmų) ir kuro avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, sorbentai), specialūs konteineriai alyvų surinkimui.
Vanduo	▪ Priemonės statybos metu: ▪ Statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, automobilių stovėjimo aikštelės (įskaitant vagonėlius, biotoiletus ir pan.) negali būti įrengiamos, o statyboms naudojami mechanizmai (įskaitant vandenvežes) ar kitas autotransportas statomi arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto. ▪ Vandens telkiniuose draudžiama plauti pavojingų medžiagų tarą, išpilant vandenį į aplinką. ▪ Surinkti panaudotas tepalus iš mechanizmų, kad nebūtų užterštas paviršinis vanduo, dirvožemis ir požeminis vanduo. Numatyti priemonės avarinių išsiliejimų (tepalų iš mechanizmų) atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, sorbentai), specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Objektas	Apsaugos priemonės
	Siekiant išvengti erozijos, išplovimo ir nešmenų patekimo į paviršinio vandens telkinius, kuo skubiau sutvirtinti įrengtus sankasų, iškasų šlaitus.
Triukšmas ir vibracijos	<i>Bendrieji apsaugos nuo triukšmo reikalavimai statybų metu:</i> Vadovautis Triukšmo valdymo įstatymo, priimto 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499, 14 straipsniu. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ IV skirsniu „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“: - neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautrioje zonoje, netoli gyvenamųjų teritorijų. Jeigu triukšmui nuo aikštelių sumažinti nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rangovas įpareigojamas taikyti laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus; - iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai apgyvendintų teritorijų; - naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; - suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu.
Oro tarša	- statybų metu ir atliekų krovimo metu kietąsias daleles nusodinti virš jų smulkiais lašais purškiant vandenį. - dulkėtumui sumažinti atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteneriais ar kitu uždaru būdu.
Želdiniai	- Esant galimybei, rangovas įpareigojamas išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių; - Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose sklypuose augantys želdiniai, privaloma: - išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; - iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto; - medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; pavienius medžius – trikampi aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; - aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių želdinių; - saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; - laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka; - nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; - nekesti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; - tvirtinti tranšėjų, kasamų birame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; - užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; - medžių pomeidyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; - nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimą, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. - Baigus statybos darbus, privaloma: - sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS

Projekte, kelio įrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami.

11. UNIVERSALIAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Visa teritorija pritaikyta žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Projektas parengtas taip, kad žmonės su negalia laisvai galėtų judėti.

12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Projekte nenumatyta esamų statinių griovimas.

13. STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS

Projekte nebuvo nagrinėjami kiti alternatyvūs variantai.

14. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA**14.1. Technologiniai procesai*****Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai***

Paruošiamųjų darbų etape turi būti parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos aikštelės. Statybinė aikštelė turi būti tinkamai įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonės. Preliminarios aikštelių įrengimo vietos pateiktos techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

Aplinkosauginiai reikalavimai, įrengiant ir eksploatuojant statybvietę:

- statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos ir atliekų, automobilių stovėjimo aikštelės draudžiama įrengti saugomose ir jautriose teritorijose¹;
- laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų teritorijoje augančių ir šalinti nenumatytų želdinių, neužterštų dirvožemio bei gruntinio ir paviršinio vandens;
- esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas neužteršiant kitomis medžiagomis ar atliekomis;
- darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga, negalima užgriozdinti pravažiavimų, praėjimo takų;
- mechanizmų, žaliavų, medžiagų gabenimas sunkiasvoriu transportu į statybvietę bei atliekų išgabenimas iš statybvietės turi būti organizuojamas ir vykdomas, neteršiant aplinkos ir neviršijant triukšmo ir oro užterštumo normų aplinkiniams gyventojams, pro kurių gyvenamųjų namų aplinką planuojamas gabenimas. Gabenimo maršrutus pasirinkti kuo toliau nuo gyvenamųjų teritorijų. Jeigu transportavimo metu prognozuojamas taršos viršijimas (ypač kietųjų dalelių ir triukšmo) privaloma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pvz., prieštriukšminius skydus, laistymą nuo dulkių ir pan.);
- prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Vykdam žemės darbus, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus;
- po statybų darbų zona ir laikinos aikštelės rekultivuojamos, atstatomas augalinis sluoksnis.

Žaliavų naudojimas

Gateių statybos metu daugiausia naudojama: gamtinis smėlis, skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio, asfaltas, gruntas, polimerinė medžiaga ženklavimui, dažai, plastikiniai vamzdžiai, bordiūrai, betonas, gelžbetonis, aliumininis, augalinis dirvožemio sluoksnis, žolių sėklos, kuras ir kita.

Gamtos išteklių naudojimas

Planuojamai ūkinei veiklai daugiausia naudojami tie ištekliai, kurie nebeatsistato, tačiau juos dažnai galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Statybos darbų metu, priklausomai nuo oro sąlygų ir naudojamų birių medžiagų (žvyro, smėlio) drėgnumo, tam, kad tankinant būtų galima pasiekti reikiamą tankumą², gali būti naudojamas negeriamas vanduo. Priklausomai nuo meteorologinių ir aplinkos sąlygų negeriamas vanduo gali būti naudojamas dulkėtumui mažinti griovimo darbų metu ar laistant kelius, kuriais važiuoja statybų technika. Asfaltavimo metu, volai naudoja apie 100 litrų geriamojo vandens į 500 m².

¹ LR ir Natura 2000 saugomų teritorijų ribose, EB svarbos natūralių buveinių teritorijose, kultūros paveldo vertybių teritorijose, miškų žemėje, paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje ir arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio.

² Tinkamam sutankinimui, medžiagų drėgnumas turėtų būti apie 8 proc.

14.2. Atliekos

Bendrieji reikalavimai atliekomis tvarkyti

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Atliekų tvarkymo įstatymu, priimtu 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-78.

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteneriais ar kitu uždaru būdu. Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą.

Atliekų susidarymas statybos metu

Atliekant statybos darbus, susidarys įvairių rūšių nepavojingos atliekos: asfaltbetonis, betonai (kelio dangos, kelio ženklų pamatai, įvairios kitos dangos), metalai (kelio ženklai, atramos, atitvarai), mediena (želdiniai), gruntas ir akmenys, skalda, plastmasė ir kt. Taip pat susidarys pavojingos atliekos - dujošviesės lempos (dėl esamų šviestuvų demontavimo nuo apšvietimo atramų), akmenų vata (su asbestu) (dėl šilumos tiekimo vamzdžio rekonstravimo). Atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai yra nurodyti atliekų tvarkymo žiniaraštyje (žiūrėti prieduose). Atliekos turi būti tvarkomos pagal atliekų tvarkymo žiniaraštyje nurodytą tvarkymo būdą bei vadovaujantis aukščiau skirsnyje „Bendrieji reikalavimai atliekomis tvarkyti“ nurodytais teisės aktų reikalavimais. Jeigu projekte susidarytų daugiau ar kitokių atliekų, nei kad nurodyta atliekų tvarkymo žiniaraštyje, tokios atliekos turi būti tvarkomos pagal skirsnyje „Bendrieji reikalavimai atliekomis tvarkyti“ nurodytų teisės aktų reikalavimus.

Atliekų susidarymas PŪV eksploatacijos metu

Eksploduojant kelius susidaro vairuotojų ir pėsčiųjų paliekamos atliekos, kurias surenka už kelių priežiūrą atsakinga įmonė.

Už atliekas, kurios susidaro eksploatuojant kelius teritorijoje esančius inžinerinius tinklus (vandentiekį, lietaus nuotekas, elektros tinklus, telekomunikacijų tinklus, šilumos tinklus ir kita) yra atsakingi tų tinklų valdytojai.

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybiniuose

Rangovas įpareigojamas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ naujausią redakciją, ypač atkreipiant dėmesį į šių punktų reikalavimus:

„6. Statybiniuose turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“. Šio punkto reikalavimai netaikomi ūkio būdu statant 1–2 butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) nesudėtingus statinius“.

7. Statybiniuose turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

7.1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

7.2. inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

7.4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

7¹. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes.

8. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

<...>

10. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal Taisyklių 24-26 punktuose nustatytus reikalavimus:

„24. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

25. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

25.1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;

25.2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

25.3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

25.4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

26. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.“

<...>

17. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką“.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse; atliekos turi būti apsaugotos nuo vagysčių.

14.3. Vanduo

Paviršiniai vandenys

Nėra paviršinių vandens telkinių, kuriuos kerta arba ribojasi projektuojama aikštelė.

Vandens nuvedimas

Nagrinėjamoje teritorijoje paviršinis lietaus vanduo nuo aikštelės dangos ir žalių plotų bus nuvedamas į sklypo teritoriją ir filtruos į esamą gruntą.

Numatomos priemonės:

Statybos darbų rangovas įpareigojamas:

- Statybos darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XXIX skyriuje.
 - Rangovas įpareigojamas vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose neįrengti statybinių medžiagų, dirvožemio, atliekų, nestatyti sunkiųjų mechanizmų, laikinų kelių bei nevykdyti kitos veiklos, kuri galėtų turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniams vandens telkiniams arba ribotų jų naudojimo visuomenės poreikiams galimybes, taip pat užtikrinti 126.4 punkto, draudžiančio ardyti velėną, reikalavimus.
- Vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ patvirtinimo“ ir toliau išvardytomis apsaugos priemonėmis:

- Statybų metu imtis apsaugos priemonių, kad paviršinis vanduo tiesiogiai nenutekėtų į artimiausius paviršinius vandenius ir jų neužterštų. Kadangi statybinių mechanizmų, medžiagų, grunto ar dirvožemio laikymo vietos rekomenduotinos, rangovas įpareigojamas imtis prevencinių laikinųjų priemonių, kad gruntas, dirvožemis ar statybinės medžiagos nepatektų į vandens telkinius statybos metu ar iškart po statybų. Tam, atsižvelgiant į situaciją (vietas, kur bus numatytos aikštelės) naudoti laikinąsias aikštelės perimetro apsaugos priemones (pvz., geosintetinės medžiagos užtvartas).
- Vanduo negali būti teršiamas atidirbtais tepalais iš mechanizmų, todėl turi būti numatytas tepalų surinkimas. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos ir specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Paviršiniuose vandens telkiniuose draudžiama plauti pavojingų medžiagų tarą, išpilant vandenį į aplinką.

Dėl PŪV sprendinių įgyvendinimo ir objekto tolimesnės eksploatacijos, trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas poveikis paviršiniam ir požeminiam vandeniui, jo kokybei, pakrančių zonoms, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai nenumatomas.

14.4. Triukšmas

Triukšmo poveikis gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkai vertinamas, atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius triukšmo lygius $L_{Aeq,T}^3$ gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604.

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje

Objekto pavadinimas	$L_{Aeq,T}$ 7-19 h, dBA (L_{dienos})	$L_{Aeq,T}$ 19-22 h dBA (L_{vakaro})	$L_{Aeq,T}$ 22-7 h dBA ($L_{nakties}$)
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	60	55

*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų.

Apsauga nuo triukšmo statybų metu

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir kontrolės reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai

Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsaugai nuo triukšmo statybų metu yra numatytos apsaugos priemonės.

Bendrieji reikalavimai

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo priemonės statybų metu

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672) 16 straipsniu: „Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. <...> darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių)“.
- Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi būti apsaugoti nuo triukšmo sukeltos profesinės rizikos klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-310/V-640 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

³ Pagal HN33:2011 8 punktą „Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal L_{dvn} , L_{dienos} , L_{vakaro} ir $L_{nakties}$ triukšmo rodiklius“ Vertinimui naudojant vidutinius metinius paros intensyvumus ir greičius, L_{AeqT} dienos, vakaro ir nakties periodais atitinka L_{dienos} , L_{vakaro} ir $L_{nakties}$ triukšmo rodiklius.

Statybos darbuose naudojamos lauko įrangos garso galios lygiai turi neviršyti lygių, nurodytų statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, kuris patvirtintas 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 325.

15. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

Visa detali informacija parengta bei pateikta aiškinamojo rašto 14 skyriuje.

16. INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PROJEKTUI PATEIKTUS ĮVERTINTUS PASIŪLYMUS IR MOTYVAI DĖL NEĮVERTINTŲ PASIŪLYMŲ

Projektiniai pasiūlymai buvo parengti ir atliktas viešinimas.

17. STATINIO GAISRINĖ SAUGA

Nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis.

18. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA (REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO APIMTIS, NURODYTA VALANDOMIS)

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendroje techninėje specifikacijoje. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016.

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – du kartai per savaitę⁴.

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, valandomis, pateiktas 32.1 lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

32.1 lentelė. Techninės priežiūros darbo valandų skaičiavimas statinio statybos techninei priežiūrai

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIA STR 1.01.03:2017 [5.23]

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PROJ. STATINIO SKAIČIAVIMO VIENETAI	VALANDŲ SKAIČIUS PROJ. STATINIUI	PASTABOS
KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA					
1	Projekto nagrinėjimas	20	-	20	
2	Viena nuovaža	12	10	120	
3	Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno sluoksnio asfalto danga	50	0,161	8	
4	Eismo saugumo priemonių įrengimas (vienam kilometrui kelio ar gatvės)	16	0,161	3	
5	Viena sankryža	16	0	0	
6	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	12	4 mėn	48	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
5	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12	-	12	
6	Užbaigimo komisija	24	-	24	
Viso:				235	

⁴ **Pastaba.** Tačiau Užsakovas, darbų sutartyje dėl techninės priežiūros vykdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams atliekant tam tikrus darbus, pvz., asfalto dangos įrengimas.

19. ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, REIKALAVIMAI

1. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:
 - išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;
 - iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:
 - medžių grupes ir krūmus išsistiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;
 - pavienius medžius – trikampi aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
 - aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;
 - įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
 - saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
 - saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;
 - laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;
 - nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;
 - nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;
 - tvirtinti tranšėjų, kasamų biriamie ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;
 - užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
 - medžių pomeidyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
 - nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.
2. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.
3. Baigus statybos darbus, privaloma:
 - apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);
 - sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

20. ALTIEKŲ TVARKYMO PROCEDŪRA (GPAIS)

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir atskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

Atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodyti jame planuojamą vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA / MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas.

Apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas.

Atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą. Apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas. Atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą. Apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas. Kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaita automatiškai papildoma Lydraščio duomenimis.


Kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, šį kiekį galima koreguoti einamąjį metų ketvirtį ir (ar) 10 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos, tik jei buvo padaryta techninė Lydraščio pildymo klaida. Lydraštį koreguoti gali atliekų gavėjas ir atliekų siuntėjas. Apie koreguojamą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojama kita pusė. Atliekų kiekis baigiamas tikslinti atliekų gavėjui ir atliekų siuntėjui sutikus su nurodytu nauju svoriu. Jei atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina atliekų kiekio, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų gavėjas.

Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.

Išsamesnė informacija apie atliekų surinkimą ir vežimą nurodyta atliekų tvarkymo taisyklių V skyriuje.

0	2026.09	Statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
33820	SPV	Paulius Petrauskas		
27994	SPDV	Paulius Petrauskas		
Dokumento žymuo: 26/11-00-KR-BD,S-AR_03				
			Laida: 0	Puslapis 18 iš 18

BRĚŽINIAI



0	2026-09	Statybai	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų (Elios g. KT7646), Salantų m., Kretingos r. sav. kapitalinio remonto projektas	
33820	SPV	Paulius Petrauskas	LAIDA
27994	SPDV	Paulius Petrauskas	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Kretingos rajono savivaldybė		Dokumento žymuo 26/11-00-KR-S-B_01
		LAPAS	LAPŲ
		1	1

Sutartiniai žymėjimai:	
	<i>Esamas paviršius</i>
	<i>Važiuojamosios dalies išilginis profilis</i>
	<i>Dangos konstrukcijos drenažo išilginis profilis</i>

PRIEDAI

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Kretinga, Savanorių g. 29A

Ryšio duomenys

El. p. savivaldybe@kretinga.lt, tel. +37044551294

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ERLOS G. KT7646),

SALANTŲ M., KRETINGOS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-35-261013-00118, 2026-10-13

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo

ir apsaugos reikalavimai STRD-00-261015-00674, 2026-10-15

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-261014-01032, 2026-10-14

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kretingos rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Kretinga, Savanorių g. 29A

Ryšio duomenys

El. p. savivaldybe@kretinga.lt, tel. +37044551294

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ERLOS G. KT7646), SALANTŲ M., KRETINGOS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Erlos g

Statybos metai 1898

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Statinio paskirtis Gatvių

Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Kategorija Neypatingasis

Unikalūs Nr. 4400-6819-7915

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalūs Nr. 5664/7001:36, 4400-5894-5496

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Kretingos rajono sav., Salantai, Erlos g.

Saugoma teritorija Taip, Salantų urbanistinis draustinis (663), Salantų regioninis parkas (967)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Salantai (17104)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, bei parengtais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, atsižvelgti į gretimus suplanuotus sklypus, gretimose teritorijose parengtus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Spręsti planuojamos teritorijos inžinerinės infrastruktūros aprūpinimą, rezervuoti teritorijas susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, atsižvelgti į esamus apribojimus, esamą gretimą aplinką, įvertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties

grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požūrių reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Projektuojant statinius, kurie patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą, būtina atlikti visuomenės informavimo apie numatomą projektavimą procedūrą. Projektinius pasiūlymus parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriuje nustatyta tvarka.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178), atsižvelgti į planuojamus prioritetus, įvertinti numatytus inžinerinius ir infrastruktūros statinius, gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį. Projekto sudėtyje atskira dalimi pateikti visų Bendrojo plano brėžinių ištraukų analizę ir sprendinių atitikimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Nepažeisti viešojo intereso.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ERLOS G. KT7646), SALANTŲ M., KRETINGOS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)
Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Kretinga, Savanorių g. 29A, +37044551294
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas
4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Salantai, Erlos g., 5664/7001:36, 4400-6819-7915
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Salantų urbanistinis draustinis, 663
Salantų regioninis parkas, 967
Salantai, 17104
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)
Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Salantai, Erlos g., 5664/7001:36, 4400-6819-7915

1. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 8 str. 12 d. nuostatas yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Nurodyti saugomų vietovių, saugomų objektų, projektuojamų statinių ribas ir tikslia vietą planuose.
2. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti aiškiai apibrėžta planuojamų statybos darbų apimtis, pobūdis ir sprendiniai, užtikrinant jų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Projektuojant vadovautis NKPAĮ 17 str., 19 str.,

22 straipsnio 1 dalies, 23 str., 23 1(prim)str., Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str., įvertinant kultūros paveldo apsaugos, taikomų apribojimų, leidžiamų darbų pobūdžio bei teritorijų naudojimo sąlygų aspektus.

3. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 7.3 punktu, projekte numatyti konkrečius sprendinius, užtikrinančius, kad prieš vykdant žemės judinimo darbus Salantų miesto istorinės dalies teritorijoje (vertingųjų savybių pobūdis – archeologinis, architektūrinis, kraštovaizdžio, urbanistinis ir želdynų) būtų atlikti archeologiniai tyrimai, arba, vadovaujantis minėto reglamento 24 punktu, projekto sudėtyje pateikti archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimą kartu su Mokslinės archeologijos komisijos išvadomis dėl archeologinių tyrimų tikslingumo.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kretingos rajono sav.

(specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų nustatymo vieta: miestas / rajonas)

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Kretinga, Savanorių g. 29A

Ryšio duomenys

El. p. savivaldybe@kretinga.lt, tel. +37044551294

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ERLOS G. KT7646), SALANTŲ M., KRETINGOS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Erlos g

Statybos metai 1898

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Statinio paskirtis Gatvių

Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Kategorija Neypatingasis

Unikalus Nr. 4400-6819-7915

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 5664/7001:36, 4400-5894-5496

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Kretingos rajono sav., Salantai, Erlos g.

Saugoma teritorija Taip, Salantų urbanistinis draustinis (663), Salantų regioninis parkas (967)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Salantai (17104)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Veiklą saugomojoje teritorijoje reglamentuojantys dokumentai ir konkrečios jų nuostatos, taikomos projektuojamam statiniui ir (ar) nuorodos į jas Vadovaujantis Salantų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, planuojama teritorija patenka į Salantų regioninio parko konservacinio prioriteto funkcinę zoną – „Salantų urbanistinis draustinis“, kurioje išskirta Kraštovaizdžio pertvarkomojo (Kultūros paveldo požiūriu vertingi miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys) (GEp) kraštovaizdžio tvarkymo zona, bei gyvenamosios paskirties prioriteto zoną, kurioje išskirta Ekstensyvaus tvarkymo (bendrojo tvarkymo miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys) (GŪe) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Kraštovaizdžio tvarkymo zonose teritorijos naudojamos ir apsauga reguliuojama vadovaujantis Saugomų teritorijų tipiniu apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Saugomų teritorijų tipinio apsaugos reglamento patvirtinimo“. Salantų regioninio parko etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus, valdymo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumus nustato Salantų regioninio parko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu

Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 2026 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 63 redakcija).

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Mažiausias leistinas atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Mažiausias leistinas atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Mažiausias leistinas atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose šiame priede pateiktos formos punktuose.

Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybės administracija 188715222, Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanorių g. 29A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-15 Nr. SRD-35-261015-00115
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kretingos rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-15 11:10:50 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-15 11:11:05 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-09-25 09:43:48 – 2029-09-24 09:43:47
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kretingos rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-15 11:11:22 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-15 11:11:29 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-09-25 09:43:48 – 2029-09-24 09:43:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	3
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybės administracija 188715222, Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanorių g. 29A
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-13 Nr. SARD-35-261013-00118
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 188692688, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-14 Nr. SPRD-00-261014-01032
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Telšių rajono sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-15 Nr. STRD-00-261015-00674
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-15 12:58:21)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-15 12:58:21 Avilys SDP eDocs

TVIRTINU:
 Kretingos rajono savivaldybės
 administracijos direktorė
 Vilma Preibienė
 2026 m. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, kodas 111106657 Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Kontaktiniai asmenys: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas +370 674 20201, el.paštas:
2.STATINIO PAVADINIMAS	Salantų m., Erlos g. KT7646, Kretingos r.sav. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu
3.STATINIO ADRESAS	Erlos g. KT7646, Salantų m., Kretingos r.sav.
4. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
5. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžeto lėšos
6. STATINIO KATEGORIJA	Ds gatvė, Neypatingasis
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Kapitalinio remonto techninis darbo projektas
8. DARBŲ APIMTYS	Esami statinio duomenys Gatvės (kelio) kategorija – Ds; Gatvės pradžia – krašto kelias Nr.226 Kartena-Salantai Gatvės pabaiga - Erlos g. KT7646 pabaiga. Gatvės danga – žvyro danga; Ilgis – 161 m; Gatvės plotis – 3,0 m; Eismo juostų skaičius –1- 2; Projektuojamo statinio duomenys: Darbų pradžia – – krašto kelias Nr.226 Kartena-Salantai. Darbų pabaiga – Erlos g. KT7646 pabaiga. Remontuojamos gatvės (KT7646) ilgis – apie 161 m (tikslinama projektavimo metu); Projektą parengti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Projektą rengti tik sklypo ribose. Visas reikalingas projekto parengimui sąlygas / prisijungimo sąlygas iš reikiamų institucijų, žemės sklypų savininkų, kelio savininkų, išsiima projekto rengėjas ir projektą derina su visomis reikalingomis institucijomis; Numatyti gatvės su žvyro danga tvarkymą įrengiant asfalto dangą; Numatyti išlyginamąjį žvyro sluoksnį (jeigu būtina); Numatyti sluoksnio nukasimą (jeigu būtina);

	Numatyti kelkraščių įrengimą iš nesurištųjų medžiagų mišinio; Numatyti reikiamas nuvažas gatvės sklypo ribose su asfalto danga; Esant poreikiui, numatyti būtinas eismo saugumo priemones; Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Esant poreikiui, įsivertinti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą / apsaugojimą; Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą / nuleidimą į projektinį aukštį (jeigu bus reikalinga); Aprašą derinti su statytoju; Patikslinti žemės sklypo kadastrinę bylą; Parengti ir suderinti su VĮ Registrų centru statinio kadastrinę bylą; Parengti geodezines išpildomasias nuotraukas; gauti statybos užbaigimo dokumentus; Numatyti elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimą. Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus, reikalingus projektui įgyvendinti. Statytojui pateikiamas suderintas ir patvirtintas kapitalinio remonto projektą (1 egz.) bei skaitmeninė versija: pdf. ir dwg. Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu): Drenažo įrengimas vienoje gatvės pusėje - 3,0 m pločio 8 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio; skaldelės įterpimas 2/5; - 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio 0/45 įrengimas; - 29 cm šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas. - Ruožo pabaigoje -lietaus surinkimo grotelių 0,5m įrengimas per visą kelio plotį. - kelkraščių įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32, 2x0-0,5 m pločio, 6 cm storio. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais tuo metu galiojančiais teisės aktais. Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1, 26.2.3 papunkčiais. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms
--	--

	ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Priedama: Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai: 4400-6819-7915; 4400-5894-5496;
9. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ	Darbai, medžiagos, mechanizmai, projekto parengimas, kadastrinių bylų tikslinimas, deklaracijos apie statinių statybos užbaigimą parengimas; žemės sklypo ir statinio įregistravimas NTR Statytojo vardu.
10. STATINIO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, aikštelės, takai.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-03-16 10:13:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3773118**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2025-11-19**
Kretingos r. sav., Salantai, Erlos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Erlos g. Nr. KT7646**
Kretingos r. sav., Salantai, Erlos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6819-7915**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1k**
Statybos pradžios metai: **1895**
Statybos pabaigos metai: **1898**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.161 km**
Plotas: **1218.21 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **Ds**
Gatvės ruožo kategorija: **Ds**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **31200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **7800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2025-11-20**
Vidutinė rinkos vertė: **7800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-11-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-02-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-65**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra**6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra****7. Juridiniai faktai: įrašų nėra****8. Žymos: įrašų nėra****9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra****10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-356**
2025-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-09**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2026-02-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-65
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-09**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra**12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra****13. Kita informacija: įrašų nėra****14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra**

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-03-16 10:44:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2767828
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-07-15
Kretingos r. sav., Salantai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Kretingos r. sav., Salantai
Unikalus daikto numeris: 4400-5894-5496
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5664/7001:36 Salantų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.1166 ha
Užstatyta teritorija: 0.1166 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1330 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-15
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Plotas: 1166.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Plotas: 1025.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Plotas: 528.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Plotas: 430.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)

Plotas: 388.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2725
2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-15
- 10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5894-5496, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-07-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-652-(14.14.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-15
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- 11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100390863**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-112
Įregistravimo data: 2023-03-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 191 kv. m, nuo 2024-06-22
- 11.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100393310**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-161
Įregistravimo data: 2023-04-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 427 kv. m, nuo 2024-06-22
- 11.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100123810**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274
Įregistravimo data: 2021-11-26
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97
Duomenų pakeitimo data: 2024-05-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 320 kv. m, nuo 2024-06-22
- 11.4. **Kultūriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Kultūriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100634793**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 573 Nr. 573
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 567 kv. m, nuo 2024-06-22
- 11.5. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100681289**
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2014-10-06 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-764
Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 567 kv. m, nuo 2024-07-23
- 11.6. **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635138**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 573 Nr. 573
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1166 kv. m, nuo 2024-06-22

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-14 Nr. D8-827
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	'
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-07 09:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-10 14:00 - 2027-06-10 14:00
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-14 05:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-14 09:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_3773118 Erlos g..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_2767828 žemė Erlos g..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260331.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-14 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-14 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“



Kretingos rajono savivaldybės administracijai
Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2026-10-12 Nr. 16-263
Į 2026-09-28 prašymą Nr. 1-862

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Objekto pavadinimas ir adresas: **Susisiekimo komunikacijų Erlos g., KT7646, Salantų m., Kretingos r. sav., kapitalinio remonto projektas.**

Statytojas (užsakovas): **Kretingos rajono savivaldybės administracija, tel. +370 445 51294, (įgaliotas asmuo Paulius Petrauskas).**

Informuojame, kad prisijungimo sąlygos išduotos vadovaujantis:

- 1) 1996-03-19 „Lietuvos Respublikos statybos įstatymu“ Nr. I-1240;
- 2) 2006-07-13 „Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu“ Nr. X-764;
- 3) 2010-10-28 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-379 patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu;
- 4) 2021-05-13 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-178 patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimu.

Bendra informacija:

Informuojame, kad UAB „Kretingos vandenys“ centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra Erlos g., Salantų m., Kretingos r. sav.

Išsaugoti Erlos g., Salantų m., Kretingos r. sav., esančius UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Numatyti sprendinius, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą, jeigu būtų žeminama arba aukštinama žemės paviršiaus danga. Išsaugoti esamų šulinių dangčius, kad jie nebūtų pažeisti ir būtų tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Esami tinklai yra funkcionuojantys, todėl statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas. Projektuojant esamų tinklų iškėlimą būtina parengti tinklų iškėlimo projektą. Statybos darbų vykdymo ir tinklų iškėlimo metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų. Nustatyta tvarka gauti UAB „Kretingos vandenys“ pritarimą projektui.

Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 02 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-848, antrojo skirsnio „Žemės darbų vykdymas keliuose (gatvėse), jų apsaugos zonose ir išardytų dangų atstatymas“ 60 p. rangovas atstato išardytus šulinius bei jų dangčius pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus perduoda savininkui (naudotojui). Prieš pradėdant vykdyti asfaltavimo darbus, būtina išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ atstovą dėl esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių patikslinimo vietų.

Kiti reikalavimai:

Projektuojant vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus privataus žemės sklypo teritorijoje, projekto sudėtyje pateikti raštišką žemės sklypo savininko/ų sutikimą.

Esant poreikiui, numatyti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir jų perdangų sutvarkymą, perkėlimą ir (ar) nuleidimą iki projekcinio aukščio.



Šulinių dangčius pakeisti į plaukiojančio tipo dangčius. Atstatyti šulinių žymėjimo stulpus ir lenteles.

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

Projekto sudėtyje pateikti paviršinių ir drenažinių vandenų šalinimo sprendinius.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 320.6. p. ir 417.4. p. reikalavimais.

Šuliniams naudoti hermetiškus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „*Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai*“ 373 p. informuojame, kad pagal vandens tiekimo patikimumą UAB „Kretingos vandenys“ eksploatuojamas vandentiekio tinklas yra priskirtas **trečiai kategorijai**.

Prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, UAB „Kretingos vandenys“ pateikti projekto skaitmeninį variantą (PDF formatu) derinimui.

Vadovautis pridedamoje atmintinėje nurodyta inžinerinių statinių statybos darbų vykdymo tvarka.

Prieš pradėdant vykdyti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statybos darbus privaloma ne mažiau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas pranešti UAB „Kretingos vandenys“ el. paštu info@kretingosvandenys.lt arba tel.: +370 640 11334, +370 626 20571, 0 445 78 572. Atlikti bet kokius atjungimo ar prijungimo darbus prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų tinklų be UAB „Kretingos vandenys“ atstovų dalyvavimo griežtai draudžiama. Prieš užverčiant pastatytus tinklus gruntu išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ atstovą atliktų darbų kokybės įvertinimui, tinklų išbandymų priėmimui, tinklų prijungimui prie bendrovės eksploatuojamų tinklų.

Priduodant objektą/us UAB „Kretingos vandenys“ pateikti suderintą/us inžinerinių tinklų planą/us (su šulinių, kinečių ir sklendžių kortelėmis).

Vadovaujantis 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr. I-1240, 24 str. „*Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos*“ 23 p. informuojame, kad prisijungimo sąlygos galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji reikalavimai ir prisijungimo sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

Plėtros skyriaus vadovė

Silvija Lukauskienė



Eglė Lekstutytė, tel. (0 445) 43 838, el. p. egle.lekstutyte@kretingosvandenys.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33820

Paulius Petrauskas



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



20956

Išduotas 2018 m. gegužės 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. gruodžio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27994

Paulius Petrauskas



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

20957

Išduotas 2018 m. gegužės 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. gruodžio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

**ERLOS GATVĖ SALANTŲ M. KRETINGOS R. SAV. II GEOTECHNINĖS
KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ
TYRIMŲ ATASKAITA**

Užsakymo numeris: 0691

Tyrimų užsakovas: UAB Kesrana

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 60895-2026

Ataskaitą paruošė: inž. geologė

Data: 2026-07-20

**Šio elektroninio dokumento autentiškumas privalo būti patvirtintas elektroniniais parašais.
Peržiūrėti elektroninių parašų duomenis ir patikrinti jų galiojimą galite PDF failų peržiūros programoje
[Adobe Acrobat Reader DC](#) spustelėję „Signature panel“.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo versijos negalioja.**

TURINYS

I. Įvadas.....	3
II. Bendrieji duomenys	4
III. Geologinė sandara	4
IV. Hidrogeologinės sąlygos.....	4
V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	4
VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	5
VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai	5
VIII. Išvados ir rekomendacijos.....	5
IX. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai.....	7
1. Techninės užduoties kopija, įgaliojimas	7
2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos.....	11
3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema.....	13
4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinatų žiniaraštis	14
5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis	15
6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai	16
7. Inžineriniai geologiniai pjūviai	19
8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė.....	20
9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai	21
10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas	30

I. ĮVADAS

Tyrimų vieta, adresas: Erlos g. Salantų m. Kretingos r. sav.

Tyrimų užsakovas: UAB Kesrana

Tyrimų vadovas/ė: Julija Každailienė

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas IX.

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: susisieikimo komunikacijos

Statinio kategorija: neypatingas

Geotechninė kategorija: antra

Lauko darbai atlikti: 2026 m. birželio mėnesį

Nukrypimai nuo techninės užduoties:

Anksčiau atlikti tyrimai:

Duomenys apie tyrimų darbus:

Darbų rūšis	Metodai	Įranga	Metrologinė patikra	Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas			
Lauko darbai	Gręžimo ir zondavimo įrangos pozicionavimas ir tyrimo taškų koordinačių nustatymas	GEOMAX Zenith 16, S. Nr. 1783465	–	–	UAB „Tyrimų laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas 3.)
	Gręžinių gręžimas	Hydra Joy 2G	–	EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
	Gręžinių aprašymas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2017 LST EN ISO 14688-2:2017	
	Bandymas pjekozokūginiu penetrometru (CPT)	Tenzozondas CPT Nr. GL 0449	Kalibravimo liudijimo Nr.: K-0051416, data: 2025-10-28 kalibravimo sertifikatas: https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0051416.jpg	LST EN ISO 22476-1:2012 EN ISO 22475-1 q _c –reikšmės fiksuotos kas 1 cm. LST EN ISO 1997-2:2007	
Laboratoriniai darbai	Pralaidumo vandeniui nustatymas	–	–	LST CEN ISO/TS 17892-11:2019	UAB „Grunto laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas 3.)
	Vandens kiekio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-1:2015	
	Tūrinio tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-2:2015	
	Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-12:2018	
	Dalelių tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-3:2016	
	Granulimetrinės sudėties nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-4:2017	
	Gruntų identifikavimas;	–	–	LST EN ISO 14688-	

Darbų rūšis	Metodai	Įranga	Metrologinė patikra	Normatyviniai dokumentai	Atliko
	klasifikavimas	Pavadinimas			
				1:2018; Pagal įsakymą dėl IGGT gruntų klasifikacijos Nr.1-175	
Duomenų analizė	Gręžinių kolonėlių sudarymas, CPT duomenų interpretacija	Programinė įranga GEO5 Stratigraphy	–	–	Julija Každailienė
Statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitos duomenys tai pačiai (ar žemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus. Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus					

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Sklypo tyrimų reljefas kinta 42,90 m iki 47,04 m (pagal gręžinių altitudes). Reljefas performuotas, supiltas gruntas iki 1,0–1,1 m gylio.

III. GEOLOGINĖ SANDARA

Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutiniojo apledėjimo Žemaičių-Kuršo srityje (B), Vakarų Žemaičių lygumos rajone (BIV), Salantų gūbriuotos moreninės lygumos ruožo mikrorajone.

Projektuojamos gatvės statybos sklypo paviršius, iki 1,0–1,1 m, padengtas pilto grunto sluoksniu.

Po piltu gruntu, iki pragręžto 4,0 m gylio, slūgso Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos kraštiniai glacialiniai (gtIIIbl) dariniai: purus moreninis dulkingas smėlis, bei vidutinio stiprumo ir stiprus moreninis vidutinio plastiškumo molis.

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

Gruntinis vanduo sutiktas 1,3–1,9 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 41,60–45,14 m).

Intensyvių liūčių ir pavasarinio polaidžio metu aukščiausias gruntinio vandens lygis laikinai gali pakilti ir nusistovėti 0,8–1,4 m gylyje.

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, buvo išskirta 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Remiantis statinio zondavimo duomenimis (q_c) gruntas suskaidytas pagal jo tankumą ir stiprumą pagal LGT rekomendacijas.

Nr. IGS	Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis (m)	Pastaba
1	Piltas gruntas (smėlingas dulkingas žvyras)	1,0	Slūgso gręžinyje Nr.1

2	Piltas gruntas (smėlingas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyras)	0,6	Slūgso gręžinyje Nr.2
3	Piltas gruntas (žvyringas dulkingas smėlis)	0,5	Slūgso gręžinyje Nr.2
4	Piltas gruntas (dulkingas smėlis)	1,0	Slūgso gręžinyje Nr.3
5	Moreninis dulkingas smėlis, purus	0,6	Slūgso gręžinyje Nr.1
6	Moreninis vidutinio plastiškumo molis, vidutinio stiprumo	1,3-1,4	Slūgso gręžiniuose Nr.2, 3
7	Moreninis vidutinio plastiškumo molis, stiprus	1,6-2,4	Slūgso visuose gręžiniuose, sluoksnio padas nepasiektas

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų tankumo ir stiprumo patikslinimui, deformacijų modulio ir vidinės trinties kampo nustatymui atliktas gruntų statinis zondavimas. Nustatytas grunto kūginis stipris q_c (MPa) ir šoninės trinties stipris f_s (KPa).

Deformacijų modulis E_o , paskaičiuotas pagal koreliacines priklausomybes:

$E_o = 1,0q_c$ – piltam gruntui;

$E_o = 3,0q_c$ – puriam smėliui;

$E_o = 10,0q_c$ – kai $q_c < 2,5$ MPa;

$E_o = 12,0q_c$ – kai $q_c > 2,5$ MPa.

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (Priedas 8.).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Statybos sklype pastebėtas egzogeninių procesų reiškiny - piltinio grunto sluoksnis.

VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo statinio statybai.
2. Atkreipiamas dėmesys, kad gruntinis vanduo sutiktas 1,3–1,9 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 41,60–45,14 m).
3. Gruntinio vandens horizonto lygis gali svyruoti iki 0,8–1,4 m.

1. Piltą gruntą IGS–1, 2, 3 ir 4, purų moreninį dulkingą smėlį IGS–5 gatvės pagrindu nerekomenduojamas be papildomo pagrindo stiprinimo ar grunto pakeitimo.
2. Galutinį gatvės grunto pagrindą turėtų parinkti konstruktorius, pagal gatvės apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes.
4. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį.

IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

1. Techninės užduoties kopija

UAB Kesrama
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-06-10

Data

1

Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: gatvė

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Erlos g. Salantų m.

Užsakovo duomenys: (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Kesrama, įm. Kodas 300854758, Mokyklos g. 3, Trepkalnių k., Klaipėdos r., tel. Nr. + 370 679 27210, el. paštas:

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Kesrama, įm. Kodas 300854758, Mokyklos g. 3, Trepkalnių k., Klaipėdos r., tel. Nr. + 370 679 27210, el. paštas

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: susisieikimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių kodas (jei yra):

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: -

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1.	6216696	348186
2.	6216690	348201
3.	6216671	348238
4.	6216654	348267
5.	6216656	348273
6.	6216627	348334
7.	6216621	348327
8.	6216648	348269
9.	6216667	348234

10.	6216673	348221
11.	6216691	348184

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra nustatyta

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007.
3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra atlikta

Kiti papildomi reikalavimai:

1. Išgręžti gręžinius ir atlikti statinio zondavimo bandymų iki stiprių mineralinių gruntų , vadovaujantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos“, 2015.
2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
3. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei gręžinių gylio pakeitimo.
4. Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratorinių tyrimų rezultatais, pagal zondavimo duomenis.
5. Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą.
6. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esamų inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių.

Užsakovas UAB Kesrama, 2026-06-10

V., pavardė, paraš____

Projekto vadovas MB Civen, 2026-06-10 **Paulius Petrauska**

V., pavardė, paraš____



Tyrimų vadovas (užduotį gavau)



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

ĮGALIOJIMAS

2026 m. birželio ____ d. Nr.
Kretinga

Vykdydama objekto „Erlos g. KT7646, Salantų m., Kretingos r. sav. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu“ (toliau – Objektas) Užsakovo funkcijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais bei 2026 m. gegužės 19 d. Rangos sutartimi Nr. S1-623,

Į g a l i o j u **UAB „Kesrama“**, juridinio asmens kodas 300854758, buveinės adresas yra Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipėdos r., atstovauti Užsakovui visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose įmonėse ir organizacijose rengiant **Erlos g. KT7646, Salantų m., Kretingos r. sav. kapitalinio remonto projektą**.

Pasirašyti ir pateikti prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant Projektą (bet kuriai jo rengimo stadijai), ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Taip pat pateikti projekcinę dokumentaciją į atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, kreiptis į atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones dėl projekto viešinimo, derinimo, dokumentų gavimo, atstovauti Statytoją valstybės ir vietos savivaldos institucijose dėl Statinio projektavimo sąlygų išdavimo/pakeitimo/panaikinimo, parengtą projektą įkelti į IS „Infostatyba“ (įskaitant, bet neapsiribojant, teise pateikiamų dokumentų tikrumą patvirtinti elektroniniu parašu), imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurie pagal LR teisės aktus yra priskirtini Statytojo pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus).

Šiuo įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotam juridiniam asmeniui perįgalioti atsakingus asmenis atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki visų 2026 m. gegužės 19 d. Rangos sutarties Nr. S1-623 „*Erlos g. KT7646, Salantų m., Kretingos r. sav. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu*“ įsipareigojimų įvykdymo arba iki šios sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jo pasirašymo dienos.

Administracijos direktorė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įgaliojimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-15 Nr. (4.1.36 E) D15-60
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Kesrama"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-15 22:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-15 22:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-11 10:52 - 2028-08-10 10:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-15 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-15 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“

2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882

Vilnius

UAB „Tyrimų laboratorija“

(kodas 304171076, adresas Kretinga, Melioratorių g. 67-12,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,

inžinerinį geologinį geotechninį tyrimą,

ekogeologinį tyrimą,

geofizinį tyrimą,

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,

žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2022-03-03 Nr. 3402378

Vilnius

UAB Grunto laboratorija

(kodas 305991839, adresas Kretinga, Guobų aklg. 11, juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.


Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)


3. Ištirta sklypo padėties vietovėje schema



4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis




Pavadinimas	Koordinatė (LKS-94)		Altitudė (LAS 07)
	x	y	z
Gr.CPT-1	6216688,24	348197,11	44,56
Gr.CPT-2	6216661,83	348250,61	47,04
Gr.CPT-3	6216635,77	348304,61	42,90

5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis







6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai

		Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais			
Gręžinio numeris:		X(LKS-94): 348197	Y(LKS-94): 6216688 m	Altitudė (LAS-07): 44,56 m	Data: 2026-06-18
Gr.CPT-1		Gręžinio gylis: 4,00 m	Gręžimo ir zondavimo įranga: Hydra Joy 2G		Mastelis M 1 : 100

Altitudė,	IGS Nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-1	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-2	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)	Gylis, m	Kūginis stipris, qc (MPa)	Šoninė trintis, fs (kPa)
44,56	1	0,00 - 1,00	1,00	Mg	sasiGr	tIV			Piltas gruntas: smėlingas dulkingas žvyras			0,00		
43,56	5	1,00 - 1,60	0,60	siSa	siSa				Moreninis dulkingas smėlis, purus, nuo 1,3 m vandeningas	9,0	159	1,00	21,6	486
42,56	7	1,60 - 4,00	2,40	sasiCl	CIM	gtIIIbl			Moreninis vidutinio plastiškumo molis, stiprus, rudas su žvyro priemaiša, sausas			2,00		
41,56												3,00		
40,56										3,1	88	4,00		




▲ Vandens lygis nusistovėjo  Suardytas

		Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais					
Gręžinio numeris: Gr.CPT-2		X(LKS-94): 348251 Gręžinio gylis: 4,00 m		Y(LKS-94): 6216662 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Hydra Joy 2G		Altitudė (LAS-07): 47,04 m Data: 2026-06-18 Mastelis M 1 : 100	

Altitudė,	IGS Nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-1	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-2	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)	Gylis, m	Kūginis stipris, qc (MPa)	Šoninė trintis, fs (kPa)
47,04	2	0,00 - 0,60	0,60	Mg	saGrFW	tiv			Piltas gruntas: smėlingas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyras	4,3	47	0,00		
46,04	3	0,60 - 1,10	0,50		grsiSa				Piltas gruntas: žvyringas dulkingas smėlis	2,1	28	1,00		
45,04	6	1,10 - 2,40	1,30	sasiCl	CIM	gtIIlbl			Moreninis vidutinio plastiškumo molis, vidutinio stiprumo, šviesiai pilkas su smėlio tarpsluoksniais, sausas	1,6	72	2,00		
44,04	7	2,40 - 4,00	1,60						Moreninis vidutinio plastiškumo molis, stiprus, šviesiai pilkas su smėlio lėšiais, sausas	3,1	85	3,00		
43,04												4,00	17,0	139


 Vandens lygis nusistovėjo	 Suardytas
---	---

		Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais		
Gręžinio numeris:	X(LKS-94): 348305	Y(LKS-94): 6216636 m	Altitudė (LAS-07): 42,90 m	Data: 2026-06-18
Gr.CPT-3	Gręžinio gylis: 4,00 m	Gręžimo ir zondavimo įranga: Hydra Joy 2G		Mastelis M 1 : 100

Altitudė,	IGS Nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-1	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-2	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)	Gylis, m	Kūginis stipris, qc (MPa)	Šoninė trintis, fs (kPa)
42,90	4	0,00 - 1,00	1,00	Mg	siSa	tIV			Piltas gruntas: 0,0-0,04 m asfaltbetonis, dulkingas smėlis	3,4	37	0,00		
41,90	6	1,00 - 2,40	1,40	sasiCl	CIM	gtIIIbl			Moreninis vidutinio plastiškumo molis, šviesiai pilkas su smėlio lęšiais ir žvirgždo priemaiša, sausas	1,7	70	1,00		
40,90	7	2,40 - 4,00	1,60						Moreninis vidutinio plastiškumo molis, stiprus, šviesiai rudas su žvirgždo priemaiša, sausas	3,1	85	2,00		
39,90												3,00		
38,90												4,00		

 Vandens lygis nusistovėjo	 Suardytas
---	---

7. Inžineriniai geologiniai pjūviai



GEOLOGICAL SECTION Inžinerinis geologinis pjūvis-I-I' S 1:350/50

[GEO5 - Stratigraphy | version 5.2021.51.0 | hardware key 10880 / 1 | Tyrimu laboratorija, UAB
Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Geologinis indeksas	IGS	Sluoksniu pavadinimas (žymuo LST 14688-1,2:2018)	LST 14688-1	LST 14688-2	Žymuo pagal LST 1331:2022/P:2023	Salčio jautris 1331:2022/P:2023	q_c , ¹ MPa	f_s , ¹ kPa	E_o , ² MPa	ρ , ³ Mg/m ³	γ_k , ⁴ kN/m ³	ρ_s , ³ Mg/m ³	w , ³ (%)	W_L , ³ (%)	W_P , ³ (%)	k , ³ (m/s)
tIV	1	Piltas gruntas	Mg	sadiGr	ŽD _o	F ₃	9,0	159,4	9,0	2,14	20,99	2,63	8,80	20	–	–
	2	Piltas gruntas	Mg	saGrFW	ŽD	F ₂	4,3	47,2	4,3	1,78	17,46	2,65	4,70	–	–	8,6x10 ⁻⁶
	3	Piltas gruntas	Mg	grsiSa	SD _o	F ₃	2,2	28,7	2,2	1,79	17,56	2,62	11,00	21	–	1,6x10 ⁻⁶
	4	Piltas gruntas	Mg	siSa	SD _o	F ₃	3,4	37,9	3,4	1,96	19,23	2,63	10,00	19	–	–
gtIIIbl	5	Moreninis dulkingas smėlis, purus	saSi	siSa	SD _o	F ₃	3,0	34,6	9,0	2,07	20,31	2,64	19,90	21	–	–
	6	Moreninis vidutinio plastiškumo molis, vidutinio stiprumo	sasiCl	ClM	MV	F ₃	1,7	71,2	17,0	2,02	19,82	2,64	24,80	48	25	–
	7	Moreninis vidutinio plastiškumo molis, stiprus	sasiCl	ClM	MV	F ₃	3,1	86,6	37,2	2,06	20,21	2,67	22,90	39	20	–

1) Vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų rezultatus; 2) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 6 priedą; 3) Vertės pateiktos pagal laboratorinių tyrimų rezultatus; 4) $\gamma_k = \rho \times g$ (g – laisvojo kritimo pagreitis)

9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai



Grunto tyrimų protokolai Nr. 342
Išdavimo data: 2026-07-10



Užsakovas: UAB Tyrimų laboratorija

Ėminių skaičius: 7

Ėminių identifikaciniai Nr.: 1-1/26-27; 2-1/26-27; 2-2/26-27; 3-1/26-27; 1-2/26-27; 2-3/26-27; 2-4/26-27;

Tiriamųjų objektų priėmimo data: 2026-06-25

Užsakymo Nr.: 26-27

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Erlos g., Salantai

Gręžinio Nr.: 1

Koordinatės: 6216688.24; 348197.11 (LKS)

Gręžinio altitudė: 44,56 m

Ėminio paėmimo gylis: 0,0-0,3 m

Tyrimų rezultatai



Ėminio identifikacinis Nr.: 1-1/26-27

Ėminio aprašymas: Suardytas

Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 - 1:2015/A1:2022.	8,8 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,14 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ _s)		1,97 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ _s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL	2,63 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w _L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	20 %
Plastingumo riba (w _p)		-
Plastingumo rodiklis (I _p)		0 %
Grunto granulimetrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulimetrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: sasiGr (Smėlingas dulkingas žvyras); ŽD0; F3**



Ėminio identifikacinis Nr.: 2-1/26-27
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Grėžinio Nr.: 2
Erlos g., Salantai Koordinatės: 621661.83; 348250.61 (LKS)
Grėžinio altitudė: 47,04 m
Ėminio paėmimo gylis: 0,0-0,5 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 - 1:2015/A1:2022.	4,7 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,78 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_s)		1,70 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL.	2,65 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	-
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		-
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: saGrFW (Smėlingas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas žvyras); ŽD; F2**

Ėminio identifikacinis Nr.: 2-2/26-27
 Ėminio aprašymas: Suardytas
 Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09



Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai

Gręžinio Nr.: 2
 Koordinatės: 621661.83; 348250.61 (LKS)
 Gręžinio altitudė: 47,04 m
 Ėminio paėmimo gylis: 0,6-1,0 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	11,0 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,79 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_s)		1,61 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant kryptį. Piknometro tūris 145,808 mL.	2,62 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022.	21 %
Plastingumo riba (w_p)	Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: grsiSa (Žvyringas dulkingas smėlis); SD0; F3**



Ėminio identifikacinis Nr.: 3-1/26-27
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai
Gręžinio Nr.: 3
Koordinatės: 6216635.77; 348304.61 (LKS)
Gręžinio altitudė: 42,09 m
Ėminio paėmimo gylis: 0,5-0,8 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	10,0 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,96 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_s)		1,78 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_p)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL.	2,63 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022.	19 %
Plastingumo riba (w_p)	Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijavimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**



Ėminio identifikacinis Nr.: 1-2/26-27
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai
Gręžinio Nr.: 1
Koordinatės: 6216688.24; 348197.11 (LKS)
Gręžinio altitudė: 44,56 m
Ėminio paėmimo gylis: 1,0-1,3 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892-1:2015; LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022.	19,9 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892-2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,07 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_s)		1,73 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_p)	LST EN ISO 17892-3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL	2,64 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	21 %
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**



Ėminio identifikacinis Nr.: 2-3/26-27
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai
Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 621661.83; 348250.61 (LKS)
Gręžinio altitudė: 47,04 m
Ėminio paėmimo gylis: 1,5-1,9 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 - 1:2015/A1:2022.	24,8 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,02 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,62 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL	2,64 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	48 %
Plastingumo riba (w_p)		25 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		23 %
Grunto granulimetrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulimetrinės sudėties kreivę“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: CIM (Vidutinio plastiškumo molis); MV; F3**



Ėminio identifikacinis Nr.: 2-4/26-27
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-02-2026-07-09

Užsakovo pateikta informacija:


Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai
Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 621661.83; 348250.61 (LKS)
Gręžinio altitudė: 47,04 m
Ėminio paėmimo gylis: 2,5-3,0 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	22,9 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,06 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,68 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 145,808 mL.	2,67 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	39 %
Plastingumo riba (w_p)		20 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		19 %
Grunto granulimetrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulimetrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: CIM (Vidutinio plastiškumo molis); MV; F3**



Grunto tyrimų protokolas Nr. 342
Išdavimo data: 2026-07-10



*pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 js. Nr. 1-175); Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos pakeitimas LGT 2024-07-01 js. Nr. 1-216. Atitiktis pareiškimas taikomas naudojant ILAC G8:09/2019 4.2.1 p sprendimo taisyklę.
** pagal LST 1331. Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

Trumpiniai:	cGr - rupusis žvyras	fSa - smulkusis smėlis	Cu - vienodumo koeficientas. D60/D10 santykis, kai D60 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 % ir 10 % pagal masę yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
	mGr - vidutinio rupumo žvyras	cSi - rupusis dulkis	
	fGr - smulkusis žvyras	mSi - vidutinio rupumo dulkis	Cc - sanklodos rodiklis. Bendrajai dalelių granulometrinės sudėties kreivei gautas santykis $(D_{30})^2 / (D_{10} \times D_{60})$, kai D60, D30 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 %, 30 % ir 10 % dalelių yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
	cSa - rupusis smėlis	fSi - smulkusis dulkis	
	mSa - vidutinio rupumo smėlis	CI - molis	

Nuokrypiai nuo metodų: nuokrypių nuo metodų nebuvo.

- Pastabos:**
1. UAB "Grunto laboratorija" nėra atsakinga už užsakovo pateiktos informacijos teisingumą.
 2. Ėminius pateikia užsakovas. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.
 3. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
 4. Be raštiško Laboratorijos sutikimo tyrimo protokolo dalys negali būti dauginamos.

Atliko: Laboratorijos vadovas
Inžinierius

Patvirtino: Laboratorijos vadovas.

Užsakovas: UAB Tyrimų laboratorija
Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Erlos g., Salantai
Metodas: LST EN ISO 17892-11

Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 621661.83; 348250.61 (LKS)
Gręžinio altitudė: 47,04 m

Ėminio identifikacinis Nr.	Ėminio paėmimo gylis	Filtracijos koeficientas k, m/s
2-1/26-27	0,0 – 0,5 m	$8,6 \times 10^{-6}$

Gręžinio Nr.: 3
Koordinatės: 6216635.77; 348304.61 (LKS)
Gręžinio altitudė: 42,09 m

Ėminio identifikacinis Nr.	Ėminio paėmimo gylis	Filtracijos koeficientas k, m/s
3-1/26-27	0,5 – 0,8 m	$1,6 \times 10^{-6}$

Pastabos:

1. UAB "Grunto laboratorija" nėra atsakinga už užsakovo pateiktos informacijos teisingumą.
2. Ėminius pateikia užsakovas. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.
3. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
4. Be raštiško Laboratorijos sutikimo tyrimo protokolo dalys negali būti dauginamos.

Atliko: Laboratorijos vadovas

Patvirtino: Laboratorijos vadovas

10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

60895-2026

1. Tyrimo užsakovas UAB "KESRAMA", reg.kodas 300854758, Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Lūžu g. 2 - 23
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
2. Tyrimo vykdytojas UAB Tyrimų laboratorija, reg.kodas 304171076, Kretinga, Guobų aklg. II, LT-97120
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1834882, išdavimo data 2020-06-12
4. Tyrimo būdas: Tiesioginis
5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija
6. Tyrimų tikslas ir (ar) etapas Erlos gatvė Salantų m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Erlos gatvė Salantų m.
Tyrimo objekto adresas	Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Salantų miesto sen., Salantų m., Erlos g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinatinių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6216696 348186; Nr.2 6216690 348201; Nr.3 6216671 348238; Nr.4 6216654 348267; Nr.5 6216656 348273; Nr.6 6216627 348334; Nr.7 6216621 348327; Nr.8 6216648 348269; Nr.9 6216667 348234; Nr.10 6216673 348221; Nr.11 6216691 348184;
8. Tyrimo pradžios data 2026-06-10, tyrimo pabaigos data 2027-06-10
9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Erlos gatvė Salantų m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. Pateikimo data 2027-06-10
10. Pridedami dokumentai: Gatvė, Erlos g. Salantų m.
(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	
Data	2026-06-26
Telefono numeris	+37067057879
El. paštas	info@tyrimulaboratorija.lt

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

60895-2026

Paraiškos registracijos Nr.

ŽGT-2026-3083

Paraiškos pateikimo data

2026-06-26

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

2026-07-09

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino

TOPOGRAFINIS PLANAS 1:500


Erlos g., Salantai, Salantų miesto sen., Kretingos r. sav.

Sudėtis:

1. Topografinis planas.

Klaipėda 2026

TOPOGRAFINIS PLANAS 1:500



29/63 - 0273

29/63 - 0274

TIIS1-20260602-030790

Plano tipas	Topografinis planas				
Objekto adresas	Erlas g., Salantai, Salantų miesto sen., Kretingos r. sav.				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	2	Vertikalus:	2
UAB "KESRAMA"					
Kv.paž.Nr.	Vardas, Pavardė	Parašas	Data	A.V.	
1GKV-717		Mastelis	Lapo Nr		
		1:500	1	1	

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-06-05 08:36

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP: 1GKV-717

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20260602-030790

Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20260602-030790>

Pavadinimas: Erlos g., Salantai, Salantų miesto sen., Kretingos r. sav.

Adresas: Erlos g., Salantai, Salantų miesto sen., Kretingos r. sav.

Prašymo teritorija: 0.21 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos gavėjo komentaras:

Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Erlos.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymas.pdf

Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)

EDT grupė: Kretingos r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (290)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: Erlos.dwg

Pridėti dokumentai: Erlos.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2026-06-02 14:15:37 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2026-06-05 08:26:21 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Erlos.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Erlos.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)
Gautas EDR: Erlos.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Erlos.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)
Organizacijos grupė: Kretingos r. sav. Žemės ūkio skyrius (291)
Gautas EDR: Erlos.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)
Gautas EDR: Erlos.dwg



Paulius Petrauskas <civen.info@gmail.com>

Fwd: Informacija

2026 m. spalio 6 d. 09:56

Kam: Paulius Petrauskas <civen.info@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Nuo:

Date: 2026-09-29, an 14:24

Subject: Informacija

To:

Laba diena.

Informuojame apie sprendimą dėl Jūsų pateikto prašymo.

Mokslinės archeologinės komisijos 2026-09-22 posėdyje Nr. 113-36 (DBSIS Nr.37) svarstyta

4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos**4.1.** Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos, Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma.**NUTARTA:** Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymai rekomenduoti pritarti.**4.2.** Darbėnų miestelio istorinės dalies (17076) teritorijos, Kretingos r. sav., Darbėnų mstl., Rožių g. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma.

Pastabos: Atsižvelgiant į tai, jog ši saugomos teritorijos dalis anksčiau netyrinėta, bei į tai, jog žemės judinimo darbai numatyti teritorijos pakraštyje, atlikti žvalgomojusius archeologinius tyrimus ir teikti rekomendaciją dėl saugomos teritorijos dalies, kurioje tolesni archeologiniai tyrimai netikslingi arba teikti rekomendaciją dėl saugomos teritorijos ribų tikslinimo.

NUTARTA: Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymai nerekomenduoti pritarti.

Pagarbiai

Klaipėdos teritorinio skyriaus

Administratorė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Tel. +37064086325



Šioje žinutėje ir/ar jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali būti konfidenciali. Jeigu ši žinutė pasiekė Jus per klaidą, ji negali būti naudojama, platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kaip kitaip skleidžiama. Tokiu atveju, prašome šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntėjui elektroniniu paštu.

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

UAB Kesrama

Archeologas Mindaugas Grikpėdis

**Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos,
Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g.
Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma**

2026-09-14

Salantuose projektuojami Erlos gatvės kapitalinio remonto darbai. Esamos gatvės R dalis yra asfaltuota, likusi dalis neasfaltuota, naujos gatvės konstrukcijos įrengimui numatomi grunto kasimo darbai iki 0,62 m gylio. Remontuojama visa 161 m ilgio, 3 m pločio gatvė. 70 m ilgio gatvės atkarpa patenka į Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos V pakraštį – KVR teritorija baigiasi į P ir V nuo gatvės (brėž. Nr. 1). Dėl šios priežasties UAB Kesrama kreipėsi dėl archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos parengimo. Šios pažymos tikslas – įvertinti istorinius duomenis bei ankstesnių archeologinių tyrimų rezultatus ir pateikti išvadą dėl archeologinių tyrimų būtinybės vykdant Erlos gatvės Salantuose kapitalinio remonto darbus.

Istoriniai duomenys¹. Salantų pradžia - Skilandžių dvaras ir gyvenvietė, nors nėra žinoma tiksliai jų vieta. Manoma, kad Skilandžiai buvo įsikūrę dabartinių Salantų PV pakraštyje, Salanto upės kairiajame krante, netoli arba šalia Gaidžio kalno. Vėliau Skilandžių gyvenvietės sodybos buvo perkeltos ant aukštos ir davė pradžią XVII a. atsiradusiam Salantų miestui. Salantai pirmą kartą paminėti 1556 m. Lietuvos Metrikoje. Apie 1638-1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais, o 1668 m. Salantai jau vadinami miestu. XVII-XVIII a. dvarą, Salantus ir keletą aplinkinių kaimų valdė Vainos, XVIII a. pab. jie perėjo Gorskiams, o XIX a. II p. – Oginskiams. 1668 m. dvaro inventoriuje paminėtas Salantų miestelis, su trimis Platelių, Dvaro ir Bažnyčios gatvėmis bei turgaviete. XVII a. I p. pastatyta pirmoji medinė Salantų bažnyčia, kuri XVIII a. pr., Šiaurės karo metu, buvo sugriauta, 1724-1725 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1746 m. suteikta prekybinių privilegijų. XIX a. Salantai ne kartą degė, tačiau Salantų valdų planas rodo, jog tuo metu susiformavo gatvių tinklas. Jame įvardinti 17 gatvių pavadinimai. Pirmojo Pasaulinio karo metu sudegė dvaro rūmai, nukentėjo parko želdiniai. Dabartinis Salantų vaizdas susiklostė po 1921 m. ir 1926 m. gaisrų.

Greta Erlos ir M. Valančiaus gatvių sankirtos yra išlikęs akmenų mūro pastatas salantiškių vadinamas Amerika (pav. 1). Manoma, kad pastatas statytas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje greta kelio į Kretingą ir Darbėnus (dab. M. Valančiaus g.). Pastate veikė smuklė.² 1852 m. Salantų dvaro ir miestelio plane gatvės ir pastatai vaizduojami tik kairiojo Salanto kranto teritorijoje. Didžioji dalis teritorijos dešiniajame krante, tame tarpe ir dabartinės Erlos gatvės aplinka, nurodoma kaip žemė priklausanti grafo Tiškevičiaus Grušlaukės dvarui. Ši teritorija plane išsamiau nedetalizuota. Išsiskiria tik dabartinės Padvaralio gatvės aplinka, kur pavaizduota keletas sklypų ir sodyba (brėž. Nr. 2). Vėlesniame, jau 1906 m. sudarytame Salantų plane Salanto kairiajame krante

¹ Kultūros vertybių registro informacija, interaktyvus: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/65961D02-52FB-4453-AA95-1E022B7CFF91>

² Limis informacija, interaktyvus:

<https://www.limis.lt/valuable/e/805661/165768119?searchId=56051008&menuIndex=1&digitalObjectId=165768138>

sklypai su sodybomis vaizduojami ne tik Padvaralio, tačiau ir Erlos gatvėje (brėž. Nr. 3). Tankiau apgyventa gatvės š dalis. Panaši situacija fiksuojama ir XX a. vidurio planuose (brėž. Nr. 4). Remiantis XIX ir XX a. kartografiniais šaltiniais galima spręsti, kad Erlos gatvė suformuota XIX a. II pusėje. Tą patvirtintų ir Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenys, pagal kuriuos Erlos g. statybos pradžia buvo 1895 m., o pabaiga – 1898 m. (priedas Nr. 5).



Pav. 1. Erlos (kairėje) ir M. Valančiaus gatvių sankirtoje buvusi smuklė. 1960 m. Juozo Mickevičiaus nuotrauka saugoma Kretingos muziejuje (KM IF 1663, KM GEK 12736/1). Fotografuota iš P

Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga

Erlos bei greta esančiose M. Valančiaus ir Padvaralio gatvėse archeologinius tyrimus 2014 m. vykdė Darius Balsas. Šiose gatvėse projektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių vietose ištirta 12 šurfų, bendro 75 m² ploto. Pačioje Erlos gatvėje, jos R dalyje, tirti trys 2,5x2,5 m dydžio šurfai (Nr. 3-5), bendro 18,75 m² ploto. Po 5-10 cm storio velėnos ir paviršiniais žvyro sluoksniais fiksuoti iki 1,2 m storio XX a suformuoti juodžemio sluoksniai, vietomis juodžemyje buvo akmenų, kurių paskirtis – sutvirtinti kelio šlaitus. Šurfe Nr. 4 nuo 1,2 m gylio atidengtas 15 cm storio juodų durpių su rausvo molio tarpais sluoksnis. Įžemis šurfuose pasiektas 1,3-1,6 m gylyje, archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. Šurfe Nr. 3 fiksuoti įvairaus pobūdžio suardymai – pakelės griovio sutvirtinimui naudota betoninė plokštė, betoninis vamzdis, 1 m gylyje aptikta galimai akmenų pamato (?) eilė. Dalyje šurfo Nr. 4 nuo 0,3 m gylio aptikta smulki akmenų koncentracija – buvusi kelio danga, galimai grindinys. Kiek toliau į ŠR nuo Erlos gatvės, M. Valančiaus gatvėje ištirti šurfai Nr. 6-7. Šurfe Nr. 6, 0,25 m gylyje, atidengtas apardyto akmeninio pamato fragmentas. Giliau po 20 cm storio niveliacinio smėlio sluoksniu atidengtas dar vienas akmeninio pamato fragmentas. Šurfe Nr. 7, 0,2 m gylyje, atidengtas pastato mūrinis pamatas. Šurfuose Nr. 6-7 fiksuoti pamatai datuoti XX a., įžemis pasiektas 0,4-1,15 m gylyje. Dar labiau į

šiaurę, Padvaralio gatvėje tirti šurfai Nr. 7-17. Po paviršiniais asfalto ir žvyro sluoksniais fiksuoti iki 40 cm storio niveliaciniai žvyro ir iki 50 cm storio rudos žemės sluoksniai, o giliau pasiektas įžemis. Šurfe Nr. 9 po asfaltu aptiktas netašytų akmenų grindinys.³

2019 m. Virgilijus Bračiulis vykdė tyrimus kitame Salanto upės krante esančiame parke. Viso parke ištirti 22 šurfai, o arčiausiai Erlos gatvės, apie 70-150 m atstumu į R, tirta 15 šurfų. Šurfluose iki 1,2-2,8 m gylio fiksuoti juodžemio ir supiltiniai smėlio sluoksniai sietini su XX a. II pusėje vykusiais parko įrengimo darbais. Įžemis – balkšvas, pilkšvas smėlis arba rausvas priemolis, pasiektas 1,2-1,8 m gylyje.⁴

IŠVADOS

Remiantis istoriniais duomenimis manoma, kad Erlos gatvė suformuota XIX a. pabaigoje. Ankstesni archeologiniai tyrimai Erlos g. bei gretimybėse M. Valančiaus ir Padvaralio gatvėse buvo nerezultatyvūs – neaptikta archeologinio paveldo ankstyvesnio nei XIX-XX a. Atsižvelgiant į vėlyvą gatvės suformavimo laiką, ankstesnių tyrimų rezultatus, bei tai jog darbai bus vykdomi esamos gatvės vietoje, darome išvadą, kad tikimybė Erlos gatvės kapitalinio remonto darbų vietose aptikti archeologinį paveldą yra labai menka. Dėl šios priežasties Erlos gatvės kapitalinio remonto darbų metu grunto kasimo darbai iki projekcinio 0,65 m gylio gali būti vykdomi be archeologinių tyrimų.

Jei žemės kasimo darbų metu vis tik būtų aptikta archeologinių radinių ar struktūrų būtina apie tai informuoti savivaldybės paveldosaugos padalinį (kaip tai reglamentuojama LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje).

Archeologas

dr. Mindaugas Grikpėdis



Priedai:

- 1. Situacijos planai, 4 lapai**
- 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo fragmentas, 1 lapas**

³ Balsas D. Salantų miesto istorinės dalies (17104) ir Žvainių pilkapyno (13015) vizualinio apsaugos pozonio teritorijų, Kretingos raj. sav., Salantų m., M. Valančiaus, Padvaralio ir Erlos g. 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2015. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas F1-6836;

⁴ Bračiulis V. Salantai, J. Janonio, S. Neries, Salantos, A. Salio gatvės, Taikos g. 5A, M. Valančiaus g. 13A (Kretingos r.). (XV. Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai). *Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais*. Vilnius, 2020, p. 524, eil. 322;



Brėžinys Nr. 1. M 1:2000 (ORT10LT 2021 m.)

Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos,
Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g.
Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

 Erlos g. kapitalinio remonto darbų zona

Ankstesnių tyrimų vietas:

 Balsas D., 2014

 Bračiulis V., 2019

KVR teritorijos:

 Darbėnų miestelio istorinė dalis





Brėžinys Nr. 2. M 1:3000. 1852 m. Salantų miestelio ir dvaro plano (sudarytas Konstantino Nalenč-Gorskio užsakymu) fragmentas (salantiskis.blogspot.com/2012/11/salantu-dvaras-inventoriu-duomenimis.html).


Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos, Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

 Erlos g. kapitalinio remonto darbų zona

KVR teritorijos:

 KVR teritorijos





0 25 50 75 100 m

Brėžinys Nr. 3. M 1:3000. 1906 m. Salantų miestelio plano fragmentas (LCVA F. 1622, ap. 5, b. 7).


Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos, Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

 Erlos g. kapitalinio remonto darbų zona

KVR teritorijos:

 KVR teritorijos





0 100 200 300 400 m

Brėžinys Nr. 4. 1955 m. topografinio plano (M 1:25 000) O-34-140-V-v lapo fragmentas (šaltinis: geoportal.lt).

Salantų miesto istorinės dalies (17104) teritorijos,
Kretingos r. sav., Salantų m., Erlos g.
Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

 Erlos g. kapitalinio remonto darbų zona

KVR teritorijos:

 KVR teritorijos





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-03-16 10:13:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3773118**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2025-11-19**
Kretingos r. sav., Salantai, Erlos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Erlos g. Nr. KT7646
Kretingos r. sav., Salantai, Erlos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6819-7915**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrūpis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: 1k
Statybos pradžios metai: 1895
Statybos pabaigos metai: 1898
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.161 km**
Plotas: **1218.21 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **Ds**
Gatvės ruožo kategorija: **Ds**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **31200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **7800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2025-11-20**
Vidutinė rinkos vertė: **7800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-11-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-02-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-65**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-356**
2025-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-09**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6819-7915, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2026-02-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-65
Įrašas galioja: **Nuo 2026-03-09**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

SKAISTĖ RAIŠIENĖ