

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		
PROJEKTO PAVADINIMAS:	VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS		
ADRESAS:	LIEPŲ G., KRETINGOS M., KRETINGOS R. SAV.		
PROJEKTO ETAPAS:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)		
LAIDA:	0		
TOMAS:	I		
RENGIMO METAI:	2026		
PROJEKTO DALIS:	BENDROJI DALIS (B)		
PROJEKTO NUMERIS:	AP26-04-17-TDP-B		
PROJEKTO RENGĖJAS:  Amber Pro	MB „AMBER PRO“ TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA TEL. +370 654 74744		
<i>PARĖIGOS</i>	<i>VARDAS, PAVARDĖ</i>	<i>ATESTATO NR.</i>	<i>PARAŠAS</i>
DIREKTORIUS:	E. VALUTIS		
PV:	E. VALUTIS	32706	
RENGĖJAS:	E. VALUTIS	27308	

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Žymėjimas	Žymuo	Pavadinimas
1	AP26-04-17-TDP-B	I tomas	Bendroji
2	AP26-04-17-TDP-LVN	II tomas	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo
3	AP26-04-17-TDP-SO	III tomas	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

0	2026 10	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS	
32706	PV	Egidijus Valutis		<u>DOKUMENTO PAVADINIMAS</u>	LAIDA
27308	PDV	Egidijus Valutis		PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
LT	<u>UŽSAKOVAS/STATYTOJAS</u> KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			<u>DOKUMENTO ŽYMUO</u> AP26-04-17-TDP-B-BSZ	<u>LAPAS</u> 1 <u>LAPŲ</u> 1

2. PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

2.1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS


Eilės Nr.	Žymėjimas	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
1	AP26-04-17-TDP-B-BSZ	0	Projekto sudėties žiniaraštis	1
2	AP26-04-17-TDP-B-BDZ	0	Projekto dalies sudėties žiniaraštis	1
3	AP26-04-17-TDP-B-BSR	0	Bendrieji statinio rodikliai	1
4	AP26-04-17-TDP-B-BAR	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	2
5	AP26-04-17-TDP-B-BTS	0	Bendrosios techninės specifikacijos	2
6	AP26-04-17-TDP-B-SS	0	Suderinimų sąrašas	1

2.2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Žymėjimas	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
1	AP26-04-17-TDP-B-01	0	Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklais M1:500	1

2.3. PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas	Lapų sk.
1	Priedas Nr. 1	Užsakovo techninė specifikacija	6
2	Priedas Nr. 2	MB „Amber Pro“ juridinių asmenų registro išrašas	2
3	Priedas Nr. 3	E. Valučio kvalifikacijos atestatų kopijos	3
4	Priedas Nr. 4	Topografinis planas ir TIIS ataskaita	4
5	Priedas Nr. 5	Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita Nr. 0732	27
6	Priedas Nr. 6	Projekto suderinimų dokumentai	3
7	Priedas Nr. 7	Žemės sklypų savininkų sutikimai	22

0	2026 10		Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS		
32706	PV	Egidijus Valutis		<u>DOKUMENTO PAVADINIMAS</u>	LAIDA	
27308	PDV	Egidijus Valutis		PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0	
LT	<u>UŽSAKOVAS/STATYTOJAS</u>			<u>DOKUMENTO ŽYMUO</u>	<u>LAPAS</u>	<u>LAPŲ</u>
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			AP26-04-17-TDP-B-BDZ	1	1


3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

INŽINERINIAI TINKLAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV	INŽINERINIAI TINKLAI			
	NAUJA STATYBA			
4.1	<i>VANDENTIEKIO TINKLAI:</i>			
4.1.1	Bendras vandentiekio tinklų ilgis*:	m	56,40	
4.1.2	Di = 32 mm	m	56,40	
4.2	<i>SAVITAKINIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI:</i>			
4.2.1	Bendras savitakinių paviršinių nuotekų tinklų ilgis*:	m	417,40	
4.2.2	Di = 315 mm	m	180,50	
4.2.3	Di = 250 mm	m	95,10	
4.2.4	Di = 160 mm	m	141,80	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

0	2026 10		Statybai		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS		
32706	PV	Egidijus Valutis		<u>DOKUMENTO PAVADINIMAS</u>	LAI DA
27308	PDV	Egidijus Valutis		BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0
LT	<u>UŽSAKOVAS/STATYTOJAS</u>			<u>DOKUMENTO ŽYMUO</u>	LAPAS
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			AP26-04-17-TDP-B-BSR	LAPŲ
				1	1

4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektu numatoma pastatyti vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklus Liepų gatvėje, Kretingoje. Įrengiamos aštuonios vandentiekio atšakos nuo esamo DN110 tinklo iki sklypų ribų ir savitakinis paviršinių nuotekų tinklas su išvadais. Nauji buitinių nuotekų tinklai neprojektuojami.

Projekto rengėjas – MB „Amber Pro“. Projekto vadovas – Egidijus Valutis, atestato Nr. 32706. LVN dalies vadovas – Egidijus Valutis, atestato Nr. 40888; SO dalies vadovas – Egidijus Valutis, atestato Nr. 27308.

Statytojas ir užsakovas – Kretingos rajono savivaldybė.

2. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS

Projektavimo pagrindas – užsakovo techninė specifikacija, topografinis planas, UAB „Tyrimų laboratorija“ 2026-08-24 projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita Nr. 0732, tinklų valdytojų reikalavimai bei projekto suderinimai. Inžinerinių tinklų sprendiniai pateikti LVN dalyje.

STATINIAI IR STATYBOS RŪŠYS

Statinys / vamzdynas	Skersmuo	Statybos rūšis	Kategorija
Vandentiekio tinklai	Ø32 mm	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Paviršinių nuotekų tinklai	Ø160 mm	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Paviršinių nuotekų tinklai	Ø250 ir Ø315 mm	Nauja statyba	Neypatingasis

3. STATYBOS VIETA IR ESAMA BŪKLĖ

Statybos vieta – Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., gyvenamosios teritorijos gatvės koridoriuje. Gatvė daugiausia padengta žvyru; yra įvažiavimų į privačias valdas.


Darbų zonoje yra vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų, dujų, elektros ir ryšių tinklų. Iki kasimo patikslinama jų padėtis ir altitudės, užfiksuojama dangų bei gretimo turto būklė.

Pagal UAB „Tyrimų laboratorija“ 2026-08-24 projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą Nr. 0732 (Žemės gelmių registro Nr. 61490-2026), paviršiuje slūgso dirbtiniai žvyro ir smėlio gruntai bei dirvožemis, giliau – moreninis smėlingas molis, žvyras ir smėlis. Nustatyti silpni dirbtiniai ir molio gruntai. Gruntinis vanduo tyrimų metu slūgsojo 1,1–3,2 m gylyje; prognozuojamas aukščiausias lygis gali pasiekti dirbtinio grunto (IGS 1) padą. Numatomos iškasų sausinimo ir pagrindo apsaugos nuo išmirkimo priemonės.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vandentiekio tinklai

Projektuojamos aštuonios PE100 PN10 Ø32 vandentiekio atšakos, bendras ilgis – 56,40 m. Nuo esamo DN110 tinklo vanduo atvedamas iki Liepų g. 1, 7, 8, 10, 12, 15, Palangos g. 43 ir Geležinkelio g. 40 sklypų ribų. Įrengiamos aštuonios požeminės DN32 sklendės su kapomis ir žymėjimo ženklais.

0	2026 10	Statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS		
32706	PV	Egidijus Valutis		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
27308	PDV	Egidijus Valutis		BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO AP26-04-17-TDP-B-BAR		LAPAS 1 LAPŲ 2

Iki eksploataavimo vamzdynai išbandomi, praplaunami, dezinfekuojami ir atliekami vandens kokybės tyrimai.

Paviršinių nuotekų tinklai

Projektuojama 180,50 m Ø315, 95,10 m Ø250 ir 141,80 m Ø160 savitakinių paviršinių nuotekų vamzdžių, iš viso 417,40 m. Numatomi 5 gelžbetoniniai DN1000 ir 28 plastikiniai D425 šuliniai. Nuotekos taške P1 nuvedamos į anksčiau suprojektuotą paviršinių nuotekų tinklą. Pagal LVN skaičiavimus bendras skaičiuotinis debitas – 65,44 l/s.

Pažeistos dangos ir įvažiavimai atkuriami ne blogesnės būklės negu iki darbų. Vamzdynų gyliai, nuolydžiai, šulinių padėtis ir jungčių altitudės pateikti LVN brėžiniuose.

5. STATYBOS ORGANIZAVIMAS IR PAGRINDINIAI APRIBOJIMAI

Tinklai klojami atviru būdu su tranšėjų išramstymu ir vandens šalinimu. Statybvietė organizuojama darbo barais, užtikrinant saugų pėsčiųjų judėjimą ir patekimą į gretimas valdas.

Jungčių įrengimo seka ir vandens tiekimo nutraukimai derinami su UAB „Kretingos vandenys“. Iki paviršinių nuotekų tinklo prijungimo patikrinamas priimančio anksčiau suprojektuoto tinklo parengtumas. Nauji ruožai eksploatuojami po bandymų ir eksploatuotojo priėmimo. Darbų organizavimo sprendiniai pateikti SO dalyje.

6. APLINKOS APSAUGA IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI

Statybos metu valdomas dulketumas, triukšmas, transporto judėjimas, paviršinis vanduo ir atliekos. Statybos produktai laikomi stabiliai ir apsaugoti nuo išplovimo, degalai bei tepalai tvarkomi užtikrinant išsiliejimų surinkimą. Nuotekų išleidimas į gruntą ar nesuderintą priimtuvą nenumatomas.

Iškastas tinkamas gruntas ir dangų medžiagos naudojami pakartotinai pagal projekto reikalavimus. Atliekos rūšiuojamos ir perduodamos teisę jas tvarkyti turintiems tvarkytojams.

Esamų želdinių šalinti nenumatoma. Želdiniai, tvoros ir įvažiavimai saugomi nuo pažeidimų. Gretimų sklypų naudojimas ir laikinos aikštelės įrengiamos tik suderinus su jų savininkais ar valdytojais.

7. NORMINIAI DOKUMENTAI

Projektui ir statybos darbams taikomi šie pagrindiniai norminiai dokumentai bei tinklų valdytojų reikalavimai.

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“.

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

Lietuvos Respublikos statybos, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, aplinkos apsaugos, žemės, atliekų tvarkymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymai.

Atliekų tvarkymo taisyklės, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai ir Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AP26-04-17-TDP-B-BAR	2	2	0

5. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

DOKUMENTŲ DERINIMAS IR PAKEITIMAI

Darbai vykdomi pagal patvirtintą ir tarpusavyje suderintą projekto komplektą. Pastebėjus prieštaravimą tarp brėžinių, aiškinamojo rašto, specifikacijų ar kiekių, rangovas kreipiasi į projekto vadovą ir atitinkamos dalies vadovą. Iki sprendinio išaiškinimo prieštaravimo paveikti darbai nevykdomi; atskiros dokumentų rūšies viršenybė savavališkai nenustatoma.

Siūlomi gaminių ar technologijos pakeitimai įvertinami pagal poveikį hidraulikai, stiprumui, ilgaamžiškumui, jungčių suderinamumui ir eksploatacijai. Lygiavertiškumas pagrindžiamas dokumentais, o pakeitimas įforminamas nustatyta tvarka. Vamzdžio skersmens ar medžiagos pakeitimas nelaikomas vien redakciniu pataisymu.

STATYBOS DALYVIAI IR PASIRENGIMAS

Rangovas ir paskirti darbų bei priežiūros vadovai turi turėti teisę vykdyti numatytos kategorijos statinių darbus. Iki statybos pradžios įforminami atsakingų asmenų paskyrimai, reikiami draudimo, priežiūros ir darbų pradžios dokumentai.

Iki darbų parengiami technologijos, laikino eismo, tinklų prijungimo, vandens šalinimo ir saugos sprendiniai. Perduodama statybvietė, patikrinamos faktinės jungčių altitudės ir esamos komunikacijos. Neatitiktys sprendžiamos su projektuotoju.

PRODUKTAI IR MONTAVIMAS


Statybos produktai turi atitikti suderintus projekto parametrus ir jiems taikomus tiekimo rinkai reikalavimus. Prieš naudojimą pateikiami atitiktį bei eksploatacines savybes pagrindžiantys dokumentai ir gamintojo montavimo instrukcijos. Patikrinamas pristatyto gaminio žymėjimas, būklė, matmenų sistema ir jungčių komplektiškumas.

Gaminiai transportuojami ir saugomi pagal gamintojo sąlygas. Pažeistos tarpinės, įtrūkė ar deformuoti vamzdžiai ir netinkamos kėlimo vietos pašalinami iš montavimo srauto. Įrengtas pagrindas ir apipylimas turi užtikrinti numatytą atrėmimą; tankinimas negali pažeisti vamzdynų ar gretimų tinklų.

MATAVIMAI IR PRIĖMIMO KONTROLĖ

Darbų kokybė tikrinama iki jų uždengimo. Fiksuojami pagrindai, jungtys, altitudės, nuolydžiai, šulinių ir apsaugos priemonių įrengimas. Geodeziniai matavimai atliekami tada, kai vamzdynai ir jų jungtys dar prieinami, laikantis taikytinų išpildomosios dokumentacijos reikalavimų.

Vamzdynai praplaunami ir išbandomi pagal LVN technines specifikacijas. Geriamojo vandens vamzdynas dezinfekuojamas, atliekami vandens kokybės tyrimai. Nuotekų tinklų sandarumas ir pralaidumas patikrinami iki perdavimo, TV diagnostika atliekama pagal LVN ir eksploatuotojo reikalavimus. Defektai pašalinami ir bandymai pakartojami.

0	2026 10	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS		
32706	PV	Egidijus Valutis		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
27308	PDV	Egidijus Valutis		BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	0
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		AP26-04-17-TDP-B-BTS		LAPŲ
				1	2

DARBŲ UŽBAIGIMAS

Perdavimui pateikiamas suderintas projektas su įformintais pakeitimais, statybos darbų dokumentai, produktų dokumentai, bandymų ir diagnostikos protokolai, geodeziniai bei kadastriniai duomenys, atliekų perdavimo įrodymai ir eksploatacijai reikalinga informacija. Tikslus komplektas nustatomas pagal užbaigimo procedūrą ir tinklų valdytojo reikalavimus.


Prieš perdavimą patikrinamas visų atšakų veikimas, dangčių ir dangų aukščiai, nuotekų bei paviršinio vandens nutekėjimas, įvažiavimai ir atkurtų teritorijų būklė. Pašalinamos laikinos linijos ir įrenginiai, kurių eksploatuotojas nenumato palikti. Garantiniai įsipareigojimai nustatomi pagal taikytinus teisės aktus ir sutartį.

<u>DOKUMENTO ŽYMUO</u>	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AP26-04-17-TDP-B-BTS	2	2	0

6. PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas
1	2026-09-09	AB „Energijos skirstymo operatorius“, registracijos Nr. P207235. Elektros daliai pritarta 2026-09-09, dujų daliai – 2026-09-04. Iki kasimo gaunamas ESO sutikimas ir kviečiamas atstovas tinklams parodyti. Dujotiekio padėtis tikslinama kontroliniais atkasimais; išlaikomi privalomi atstumai ir apsaugos priemonės. Atkastas plieninis dujotiekis atviras laikomas ne ilgiau kaip 24 val.; prieš užpylimą patikrinama izoliacija.
2	2026-08-26	„Telia Lietuva“ AB. Požeminių ryšių linijų vieta suderinta. Likus ne mažiau kaip 3 paroms iki darbų gaunamas raštiškas sutikimas žemės kasimo darbams.
3	2026-09-16	Kretingos rajono savivaldybės administracija. Projekto sprendiniams pritarta (dokumentas D21-8826).

0	2026 10		Statybai				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Amber Pro			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS			
32706	PV	Egidijus Valutis		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
27308	PDV	Egidijus Valutis		SUDERINIMŲ SĄRAŠAS		0	
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			AP26-04-17-TDP-B-SS		1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- VI — VI — Projektuojami vandentiekio tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- AL1 — Projektuojami anksčiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — V1-1 — Projektuojami taškai, pasijungimai, šuliniai
- Projektuojama požeminė uždaroji sklendė
- V — Esami vandentiekio tinklai
- F — Esami buitinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- T — Esami ryšių tinklai
- Esama elektros oro linija
- Sklypo riba
- Projektuojamų tinklų apsaugos zona

PASTABOS:

- Prieš pradėdami vykdyti darbus, išsiskirti požemines komunikacijas aptarnaujančių imonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
- Klojamo vamzdžio susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
- Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
- Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Išlaikyti horizontalių atstumų su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
- Išlaikyti horizontalių ir vertikalių atstumų nuo susikirtimo komunikacijų remiantis STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" 5 ir 6 priedais.
- Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
- Esamas žemės paviršiaus dangas privaloma atstatyti į ne prastesnę nei esama būseną.

0	2026-04	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El. pašto adresas: egidijus@amberpro.eu	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
32706	PV E. VALUTIS	VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, LIEPŲ G., KRETINGA, STATYBOS PROJEKTAS
40888	PDV E. VALUTIS	DOKUMENTO PAVADINIMAS
KALBA	STATYTOJAS	SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO TINKLAIS M1:500
LT	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO
		AP26-04-17-TDP-B-01
		LAPAS
		LAPŲ
		1 1

Validity unknownSignature valid

Dokumentą elektroniniu parašu

Data: 2025-06-12 10:14:42



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2025-06-12 10:14:31

PRIEIGOS RAKTAS: 69-3620364-1435512

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **MB "Amber Pro"**
Kodas: **304315822**
Teisinė forma: **Mažoji bendrija**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Klaipėda, Vežėjų g. 2, LT-91246**
Elektroninio pristatymo dėžutės adresas: **304315822**
NTR objekto kodas: **2192-1000-1016**
Įregistravimo data: **2016-08-05**
Versija: **19 (2025-03-19)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Kauno regionas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos. Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1. **Mažosios bendrijos narių susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**

5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**

5.2.1. **Asmuo:**
Įgaliojimų pradžios data 2016-07-18
Registruota: **Nuo 2016-08-05**

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1.	Nuostatai Dokumento data: 2016-07-18 Įregistruotas 2016-08-05
-------	--

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pašto adresas:

2025-06-12 10:14:31

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą paruošė:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro Kauno skyriaus Kauno 1 Juridinių asmenų registro duomenų tvarkymo grupės Registratore

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 32706

Egidijus Valutis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Išduotas 2018 vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 kovo 28 d.

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 40888

Egidijus Valutis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Išduotas 2022 gegužės 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2022 gegužės 25 d.

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 27308

Egidijus Valutis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Išduotas 2018 vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 balandžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas <https://www.ssva.lt/registrai>



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-10-02 07:35:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2615546**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-04-01**
Kretinga

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Kretinga
Unikalus daikto numeris: **4400-5615-2217**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5634/7001:81 Kretingos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.3550 ha**
Kelių plotas: **0.3550 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **16800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-03-17**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)**
2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32 2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)**
2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)
Plotas: **3550.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-21**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)**
2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)
Plotas: **2462.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)**
2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)
Plotas: **3550.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)**

2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)

Plotas: 1476.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)

2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)

Plotas: 1350.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)

2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)

Plotas: 2768.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-03-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-260-(14.14.110 E.)
2022-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 14VJ-155-(14.14.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-17

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5615-2217, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2725
2021-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,

Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100353664

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319

Įregistravimo data: 2022-06-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 831 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111421

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274

Įregistravimo data: 2021-11-16

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

Duomenų pakeitimo data: 2024-05-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 507 kv. m, nuo 2024-05-07

11.3.

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100638756

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 580 kv. m, nuo 2024-02-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

- 1.1. Perkantysis subjektas (Užsakovas) - Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111106657, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.
- 1.2. Projektas: „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“.
- 1.3. Statybos rūšis: nauja statyba.
- 1.4. Statinių kategorija: nesudėtingi, neypatingi statiniai.
- 1.5. Statinių grupės: vandentiekio ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklai.
- 1.6. Darbų atlikimo vieta: Liepų g., Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

2. Pirkimo tikslas

- 2.1. Pirkimo tikslas – parengti statybos techninį darbo projektą, atlikti vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų statybos rangos darbus Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav.

3. Pirkimo objektas

- 3.1. Pagal pateiktą preliminarą schemą suprojektuoti ir pastatyti Liepų g., Kretingos m. skaičiuotino diametro paviršinių nuotekų magistralinius tinklus ir paviršinių nuotekų išvadus iki gyvenamųjų namų žemės sklypų ribų, paviršinių nuotekų išvadų galuose sumontuojant šulinius. Suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklų atšaką Ažuolų aklg. Numatomų pastatyti paviršinių nuotekų tinklų preliminarus ilgis – 400 m.
- 3.2. Nuo Liepų g., Kretinga, esamų magistralinių vandentiekio tinklų DN110 suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšakas DN32 iki gyvenamųjų namų Liepų g. 1, 7, 8, 10, 12, 15, Palangos g. 43, Geležinkelio g. 40, Kretinga, žemės sklypų ribų, atšakų galuose sumontuojant požemines sklendes DN32.
- 3.3. Parengti statybos darbų užbaigimo dokumentaciją (toliau – Darbai).

4. Bendrieji reikalavimai Rangovui:

- 4.1. Rengiant vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų projektą Rangovas privalo patikslinti paviršinių nuotekų tinklų ilgį, įsivertinti nuolydžius.
- 4.2. Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą.
- 4.3. Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais.
- 4.4. Rangovas vykdant visus darbus turi vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5. Reikalavimai Rangovui projektavimo darbų vykdymui:

- 5.1. Užsakyti ir gauti topografinių tyrinėjimų dokumentus;
- 5.2. Paslaugų teikėjas pagal Statytojo (užsakovo) įgaliojimą turės gauti reikiamas prisijungimo sąlygas, (esant poreikiui jas patikslinti).
- 5.3. Paslaugų teikėjas turės gauti visus reikiamus sutikimus (NŽT sutikimas, privačių sklypų savininkų sutikimus dėl apsaugos zonų ir kt.).
- 5.4. Parengti vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklams statybos techninį darbo projektą, įskaitant projektinius pasiūlymus bei jų viešinimą (planuojustatau.lt).
- 5.5. Įvertinus techninius Užsakovo reikalavimus ir esamas sąlygas, parinkti tinklų statybos būdą;
- 5.6. Pateikti statybos projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir taisyti privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas).
- 5.7. Parengtas techninis darbo projektas suderinamas su Statytoju (užsakovu) ir kitomis atitinkamomis institucijomis.
- 5.8. Parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą pateikti statybos leidimui gauti, operatyviai taisyti institucijų pastabas dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.
- 5.9. Esant poreikiui vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą.

6. Reikalavimai Rangovui statybos darbų vykdymui:

- 6.1. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.
- 6.2. Rangovas, prieš atlikdamas Rangos darbus, privalo raštu suderinti su Užsakovu visus numatomus atlikti darbus, numatomas naudoti medžiagas ir gaminius. Užsakovas turi teisę atmesti bet kurį darbą, medžiagą ar gaminį, pagrįstai nurodydamas atmetimo priežastį (pvz. darbas, medžiaga ar gaminys neatitinka pagrįstų Užsakovo lūkesčių darbo, medžiagos ar gaminio kokybei, ilgaamžiškumui, patvarumui, eksploatavimo ekonomiškumui). Rangovas tokiu atveju privalo pasiūlyti analogišką, Užsakovo reikalavimus atitinkantį darbą, medžiagą ar gaminį.
- 6.3. Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti (atlikti fotofiksaciją) žemės, gerbūvio būklę.
- 6.4. Statybos aikštelėse privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybos aikštelės privalo būti atitvertos pagal teisės aktų reikalavimus, sudarant galimybes gyventojams saugiai pravažiuoti gatvėmis ir patekti į savo namų valdas.
- 6.5. Užsakovui pageidaujant, turi būti pateikta visa informacija apie atliekamų Rangos darbų eigą, ar bet kokia kita su Rangos darbais susijusi informacija per Užsakovo nustatytą terminą.
- 6.6. Neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Rangos darbų trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.
- 6.7. Suteikti Rangos darbams, medžiagoms ir gaminiams garantiją pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Garantinio remonto darbus atlikti per Užsakovo nustatytą terminą.
- 6.8. Atstatyti darbų vykdymo vietose pažeistas dangas ir gerbūvį iki neprastesnės būklės nei prieš darbų pradžią.
- 6.9. Laikydamasis visomis atliekų tvarkymo taisyklėmis, statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas.
- 6.10. Paklojus tinklus, reikalinga sumontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus.
- 6.11. Rangos darbus užbaigti laikantis nustatytų Rangos darbų atlikimo terminų.

7. Reikalavimai vandentiekio tinklams:

- 7.1. Statybose naudojami vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų).
- 7.2. Vandentiekio tinklus siūloma tiesti iš PE100 PN10 klasės DN 32 mm vamzdžių (jei darbai atliekami atviru būdu) arba PE100RC klasės DN 32 mm vamzdžių (jei darbai atliekami uždaru būdu).
- 7.3. Vartotojų prisijungimui į gatvės tinklus turi būti statomi įvadai DN32 mm su požemine sklende.
- 7.4. Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Žemiausiose tinklo vietose turi būti numatyti vandens išleidėjai, o aukščiausiose oro išleidėjai. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).
- 7.5. Pastačius vandentiekio tinklus, turi būti atliktas jų praplovimas, dezinfekavimas, hidraulinis išbandymas ir mikrobiologinis vandens tyrimas.

8. Reikalavimai paviršinių nuotekų tinklams:

- 8.1. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs ir lengvai pataisomi/pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo/atstovo deklaracija apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų).
- 8.2. Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai turi būti iš PVC/PP vamzdžių SN4, SN8 klasės. Jei tinklai klojami uždaru būdu, jie turi būti PE100RC daugiasluoskių vamzdžių.

- PVC/PP vamzdžiai: PVC vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 1401-1:2009

ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC vamzdžiai. Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai virš DN160 gali būti montuojami ir iš polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos sienelės vamzdžių. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 13476-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Trisluoksniai PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 13476-2 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Naudojami SN8 klasės PP vamzdžiai.

- PE vamzdžiai: vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

8.3. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

8.4. Paviršinių nuotekų tinklų posūkiuose numatomi g/b šuliniai. Išvadai jungiami prie gatvės tinklo šulinių. Kai nuotekų kritimo aukštis šulinyje $> 0,3$ m, išvadai jungiami prie gatvės tinklo šulinių su kritimo stovais. Išvadų gyventojams vietos turi būti tikslinamos projekto rengimo metu.

8.5. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo, plaukiojantys.

8.6. Pastačius paviršinių nuotekų tinklus, turi būti atliktas jų išbandymas, praplovimas, atlikta TV diagnostika.

9. Reikalavimai šuliniams:

9.1. Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliuose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą (klasė A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

9.2. Šulinių dangčiai po važiuojamąja žvyro danga įrengiami 20 cm žemiau kelio paviršiaus. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikaloje padėtyje.

9.3. Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio $\geq \varnothing 32$ mm, kurio sienelių storis $\geq 2,9$ mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos.

10. Statybos užbaigimo reikalavimai Rangovui:

10.1. Užbaigus statybos darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai.

10.2. Pastačius inžinerinius tinklus, būtina parengti pastatytų paviršinių nuotekų tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kurios turi būti suderintos TIIS sistemoje, (t. y. geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis), parengti kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų centras“ patikrai. Išpildomąsias ir kadastrines bylas po 1 komplektą dwg. bei pdf., jpg. ar tif. pateikti Užsakovui. Projektinė dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba.

10.3. Esant poreikiui, Rangovas savo lėšomis turės parengti projekto A laidą.

10.4. Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.


10.5. Suteikus statytojo įgaliojimą gauti statinio ekspertizės rangovo patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą.

10.6. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai.

Pridedama:

1. Preliminari schema, 1 lapas;

Liepų g, Kretinga



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kretingos vandenys"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Liepų g. Kretinga, lietaus nuotekų projektavimas ir įrengimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-30 Nr. D8-701
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 07:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 15:19 - 2028-06-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 13:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-31 18:01 - 2026-05-30 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-29 19:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-30 11:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Liepų g, Kretinga preliminarini schema.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

UAB „KESRAMA“


TOPOGRAFINIS PLANAS 1:500

Liepų g., Kretinga

Sudėtis:

1. Topografinis planas.

Klaipėda 2026



TIIISI-20260609-032699				
Plano tipas	Topografinis planas			
Objekto adresas	Lietuvos g., Kėdainiai			
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	2	Vertikalus: 2
UAB "KESRAMA"				
Kv.paž.Nr.	Vardas, Pavardė	Parašas	Data	A.V.
IGKV-717		<i>[Signature]</i>	2026-05-18	
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr	Lapų sk.
		1:500	1	1

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-06-17 16:39

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP: 1GKV-717

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20260609-032699

Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20260609-032699>

Pavadinimas: Kretinga, Liepų g.

Adresas: Kretinga, Liepų g.

Prašymo teritorija: 0.55 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos gavėjo komentaras:

Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Liepu.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymaaas.pdf

Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)

EDT grupė: Kretingos r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (290)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: Liepu.dwg

Pridėti dokumentai: Liepu.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymaaas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2026-06-09 16:26:34 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2026-06-17 16:28:56 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujų tiekimo

Gautas EDR: Liepu.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Liepu.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)
Organizacijos grupė: Kretingos r. sav. Žemės ūkio skyrius (291)
Gautas EDR: Liepu.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)
Gautas EDR: Liepu.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Liepu.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos šilumos tinklai“ (242)
Gautas EDR: Liepu.dwg

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GRUNTO GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Užsakymo numeris: 0732

Tyrimų užsakovas: UAB "KESRAMA"

Ataskaitos pavadinimas: vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai, Liepų g., Kretingos m. II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 61490-2026

Ataskaitą paruošė: inž. geologas

Data: 2026-08-24

**Šio elektroninio dokumento autentiškumas privalo būti patvirtintas elektroniniais parašais.
Peržiūrėti elektroninių parašų duomenis ir patikrinti jų galiojimą galite PDF failų peržiūros programoje [Adobe Acrobat Reader DC](#) spustelėję „Signature panel“.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo versijos negalioja.**

TURINYS

I. Įvadas	3
II. Bendrieji duomenys	4
III. Geologinė sandara	4
IV. Hidrogeologinės sąlygos	4
V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	5
VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	5
VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai	6
VIII. Išvados ir rekomendacijos	6
IX. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai	7
Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija	7
Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos	9
Priedas Nr. 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema	11
Priedas Nr. 4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinatų žiniaraštis	12
Priedas Nr. 5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis	13
Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai	15
Priedas Nr. 7. Inžinerinis geologinis pjūvis	18
Priedas Nr. 8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė	20
Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai	21
Priedas Nr. 10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas	26

I. ĮVADAS

Tyrimų vieta, adresas: Liepų g., Kretingos m.

Tyrimų užsakovas: UAB "KESRAMA"

Tyrimų vadovas/ė:

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 1

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: inžineriniai tinklai

Statinio kategorija: neypatingas, nesudėtingas

Geotechninė kategorija: antra

Lauko darbai atlikti: 2026 m. liepos mėnesį

Nukrypimai nuo techninės užduoties: nėra

Anksčiau atlikti tyrimai: nėra

Duomenys apie tyrimų darbus:

Darbų rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
Lauko darbai	Gręžimo ir zondavimo įrangos pozicionavimas ir tyrimo taškų koordinatinių nustatymas	GEOMAX Zenith 16, S. Nr. 1783465	–	–	UAB „Tyrimų laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas Nr.3)
	Gręžinių gręžimas	Hydra Joy 2G	–	EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
	Gręžinių aprašymas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2017 LST EN ISO 14688-2:2017	
	Bandymas pjekokūginiu penetrometru (CPT) fiksuojant zondo reikšmes 1 cm tikslumu	Tenzo zondas CPT Nr. GL 0449	Kalibravimo liudijimo Nr. K-0009147 data: 2025-10-28 kalibravimo sertifikatas: https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0051416.jpg	LST EN ISO 22476-1:2022 EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
Laboratoriniai darbai	Vandens kiekio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-1:2015	UAB „Grunto laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas Nr.3)
	Tūrinio tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-2:2015	
	Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-12:2018	
	Dalelių tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-3:2016	
	Granulimetrinės sudėties nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-4:2017	
	Gruntų identifikavimas; klasifikavimas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2018; LST 1331	

Darbu rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
				Pagal įsakymą dėl IGGT gruntų klasifikacijos Nr.1-175	
Duomen	Gręžinių kolonėlių sudarymas, CPTU duomenų interpretacija	Programinė įranga GEO5 Stratigraphy	–	–	
Statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitos duomenys tai pačiai (ar žemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus. Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus					

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimų sklypas yra kelio atkarpoje. Tyrimų reljefas lygus, kinta nuo 29,0 m iki 30,0 m abs.a. (pagal matuotas gręžinių žiočių altitudes ir toponuotrauką).

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai):

- Tiriamo kelio profilyje paviršiuje technogeniniai dariniai (dirbtinis gruntas)
- Aplinkui gyvenamieji namai. Esamų kokių įslūgų ar technogeninių sufozijų, nepastebėta.

III. GEOLOGINĖ SANDARA

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso glacialinio reljefo potipiui, - ledo periferijos. Paviršiuje sutikti antropoceno technogeniniai dariniai (t IV), giliau, vėlyvojo ledynmečio amžiaus, Baltijos stadijos glacialinės pagrindinės morenos nuogulos (g IIIbl).

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:

- Technogeninius darinius sudaro (t IV): Dirbtinis gruntas: 0,3 m smėlingas žvyras, 0,3-0,6 m smėlis smulkus, šviesiai rudas, drėgnas, 0,6-1,2 m smėlingas žvyras; Gr. Nr. 2 ir Gr. Nr. 3 Dirbtinis gruntas: 0,4-0,7 m smėlingas žvyras, šviesiai rudas, drėgnas; Dirbtinis gruntas: dirvožemis su žvyru, juodas, vidutiniškai humusingas
- Glacialinės Baltijos posvitės morenos nuogulas sudaro (g IIIbl): Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, pilkas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo, tvirtas; Smėlingas dulkingas žvyras, rudas, vandeningas, tankus; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, pilkas, su žvyro priemaiša, smėlio lėšiu, silpnas (Gr. Nr. 3 sluoksnio pade atsiremta į tankų dulkingą smėlį); Dulkingas smėlis, šviesiai pilkas, vandeningas, tankus

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija

- Žr. [V. skyrių „Guntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“](#).

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygos:

- Sklype tyrimų metu aptiktas *gruntinis* vanduo, kuris slūgso 1,1-3,2 m gylyje (25,95-28,66 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus (gruntinio vandens lygio lentelė pateikta žemiau). Gruntinis vanduo laikosi smėliniuose gruntuose, dirbtiniame grunte ir smėlingo moreninio molio porose, smėlio lėšiuose (IGS-1,IGS-2,IGS-3,IGS-4,IGS-5).

- Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti apytiksliai ~ 1,0-2,0 .
- Prognozuojamas galimas aukščiausias gruntinio vandens lygis gali būti dirbtinio grunto IGS-1 pade.
- Gruntinio vandens migravimo kryptis, - į pietų, pietvakarių pusę.

Gruntinio vandens lygio lentelė:

Gręžinio Nr.	GVG, m	GVL, abs.a.
1	1,1	28,54
2	1,1	28,66
3	3,2	25,95

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį:

Nr. IGS	Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis (m)	Pastaba
1	Dirbtinis gruntas: 0,3 m smėlingas žvyras, 0,3-0,6 m smėlis smulkus, šviesiai rudas, drėgnas, 0,6-1,2 m smėlingas žvyras; Gr. Nr. 2 ir Gr. Nr. 3 Dirbtinis gruntas: 0,4-0,7 m smėlingas žvyras, šviesiai rudas, drėgnas	0,4–1,2	Slūgso visuose gręžiniuose
2	Dirbtinis gruntas: dirvožemis su žvyru, juodas, vidutiniškai humusingas	0,2–0,5	Slūgso visuose gręžiniuose
3	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, pilkas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo, tvirtas	0,3–2,0	Slūgso visuose gręžiniuose. Gręžinyje Nr. 2 sluoksnio padas nepasiektas
4	Smėlingas dulkingas žvyras, rudas, vandeningas, tankus	Iki 0,5	Slūgso gręžinyje Nr. 1. Sluoksnio padas nepasiektas.
5	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, pilkas, su žvyro priemaiša, (Gr. Nr. 3 vietoje sluoksnio pade atsiremta į tankų dulkingą smėlį), silpnas	1,3–1,8	Slūgso gręžiniuose Gr. Nr. 2 ir Gr. Nr. 3
6	Dulkingas smėlis, šviesiai pilkas, vandeningas, tankus	Iki 0,4	Slūgso gręžinyje Nr. 2

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Lauko darbų ir laboratorinių tyrimų bei tyrimų duomenų apdorojimo rezultatai:

Tyrimų teritorijoje išskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami silpnų, vidutinio stiprumo ir stiprių (tankių) gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje ([Priedas Nr. 8](#)).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai:

- Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.
- Inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos.
- Technogeninės sufozijos nefiksuota.

VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos.
2. Tiriamojoje kelio teritorijoje, gruntinio vandens lygis laikosi 1,1-3,2 m gylyje (25,95-28,66 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus.
3. Prognozuojamas galimas aukščiausias gruntinio vandens lygis gali būti dirbtinio grunto IGS-1 pade.
4. Silpni gruntai yra: technogeniniai (dirbtiniai) gruntai (IGS-1, IGS-2), silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis (IGS-5). Silpnieji gruntai tyrimo teritorijoje slūgso nuo 1,5 m (Gr. Nr. 2 vietoje) iki 4,0 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus (Gr. Nr. 3 vietoje). Gr. Nr. 3 vietoje atsiremta į tankų dulkingą smėlį.
5. Galutinę komunikacijų konstrukcijos tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, pagal projektuojamos trasos apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes.
8. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą ir suderintą techninę užduotį.

IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija

UAB Kesrama
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-07-09

Data

1

Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Liepų g., Kretingos m.

Užsakovo duomenys: (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Kesrama, įm. Kodas 300854758, Mokyklos g. 3, Trepkalnių k., Klaipėdos r., tel. Nr. + 370 679 27210, el. paštas monikakesrama@gmail.com

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): MB Amber pro, įm. Kodas, 304315822, Klaipėda, Vežėjų g. 2, LT-91246, tel. nr. +370 654 74744, egidijusvalutis@gmail.com

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių kodas (jei yra):

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: -

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1.	6198368	326110
2.	6198625	326200
3.	6198620	326213
4.	6198363	326122

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra nustatyta

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007.

3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Projektiniai II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai tyrimai. Vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai Geležinkelio g. ir Liepų g., Kretingos m. Registracijos numeris žemės gelmių registre - 23225-2021

Kiti papildomi reikalavimai:

1. Išgręžti gręžinius ir atlikti statinio zondavimo bandymų iki stiprių mineralinių gruntų, vadovaujantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos“, 2015.
2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
3. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei gręžinių gylio pakeitimo.
4. Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratorinių tyrimų rezultatais, pagal zondavimo duomenis.
5. Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą.
6. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esamų inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių.

Užsakovas UAB Kesrama, 2026-07-09

V., pavardė, parašas, data

Projekto direktorius

Projekto vadovas

V., pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau)

2026-07-09,

V., pavardė, parašas, data

Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882

Vilnius

UAB „Tyrimų laboratorija“

(kodas 304171076, adresas Kretinga, Melioratorių g. 67-12,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį geotechninį tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
geofizinį tyrimą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

3
Data: 2022-03-03 11:23:29



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2022-03-03 Nr. 3402378

Vilnius

UAB Grunto laboratorija

(kodas 305991839, adresas Kretinga, Guobų aklg. 11, juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.


Direktorius

(pareigų pavadinimas) A.V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Priedas Nr. 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema




Priedas Nr. 4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis


Pavadinimas	Koordinatė (LKS-94)		Altitudė (LAS 07)
	y	x	z
Gr.CPT-1	6198612,82	326203,17	29,64
Gr.CPT-2	6198494,51	326162,49	29,76
Gr.CPT-3	6198370,56	326117,45	29,15

Priedas Nr. 5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis




Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai






Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6198371 Y(LKS-94): 326117 m Altitudė (LAS-07): 29,15 m **Data: 2026-07-10**
Gr.CPT-3 Gręžinio gylis: 4,11 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Hydra Joy 2G **Mastelis M 1 : 50**



Priedas Nr. 7. Inžinerinis geologinis pjūvis




GEOLOGICAL SECTION S 1:400/100

Priedas Nr. 8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Geologinis indeksas	IGS	Sluoksnio pavadinimas (žymuo LST 14688-1,2:2018)	LST 14688-1	LST 14688-2	q _c , ¹ MPa	f _s , ¹ kPa	E _o , ² MPa	φ', ³ laipsniais	C _u , ⁶ kPa	ρ, ⁴ Mg/m ³	γ _k , ⁵ kN/m ³	ρ _s , ⁴ Mg/m ³	w, ⁴ (%)
t IV	1	Dirbtinis gruntas: 0,3 m smėlingas žvyras, 0,3-0,6 m smėlis smulkus, šviesiai rudas, drėgnas, 0,6-1,2 m smėlingas žvyras	Mg	-	–	–	–	-	-				
t IV	2	Dirbtinis gruntas: dirvožemis su žvyru, juodas, vidutiniškai humusingas	HuMg	-	1,8	53,5	1,8	-	-	-	-	-	-
g IIIbl	3	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, pilkas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo, tvirtas	sasiCl	saCIL	1,6	31,1	16,3	-	90,20	2,23	21,90	2,66	14,8
g IIIbl	4	Smėlingas dulkingas žvyras, rudas, vandeningas, tankus	sasiGr	sasiGr	13,4	95,6	49,2	-	-	2,39	23,47	2,67	8,6
g IIIbl	5	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, pilkas, su žvyro priemaiša, smėlio lęšiu, silpnas	sasiCl	saCIL	1,2	17,2	11,6	-	64,18	2,21	21,70	2,65	16,3
g IIIbl	6	Dulkingas smėlis, šviesiai pilkas, vandeningas, tankus	siSa	siSa	20,7	33,0	67,1	-	-	2,40	23,57	2,67	14,2

1) Vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų rezultatus, be įšalusio grunto verčių 2) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 6 priedą; 3) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 priedą; 4) Vertės pateiktos pagal laboratorinių tyrimų rezultatus; 5) γ_k=ρ×g (g – laisvojo kritimo pagreitis); 6) C_u paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. C_u =q_c / N_k.

Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai



Grunto tyrimų protokolai Nr. 348
Išdavimo data: 2026-07-27



Užsakovas: UAB Tyrimų laboratorija

Ėminių skaičius: 4

Ėminių identifikaciniai Nr.: 1-6/26-38; 1-7/26-38; 2-4/26-38; 2-5/26-38;

Tyrimų objektų priėmimo data: 2026-07-13

Užsakymo Nr.: 26-38

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:

Liepų g., Kretinga

Gręžinio Nr.: 1

Koordinatės: 6198613; 326203 (LKS)

Gręžinio altitudė: 29,64 m

Ėminio paėmimo gylis: 2,5-3,0 m


Tyrimų rezultatai

Ėminio identifikacinis Nr.: 1-6/26-38

Ėminio aprašymas: Suardytas


Tyrimų atlikimo data: 2026-07-20 – 2026-07-27

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892-1:2015; LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022.	14,8 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892-2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,23 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,94 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892-3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,01 mL.	2,66 Mg/m ³



Grunto klasifikacija*: saCIL (Smėlingas mažo plastiškumo molis);

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30°, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	22 %
Plastingumo riba (w_p)		12 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		10 %
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-





Ėminio identifikacinis Nr.: 1-7/26-38
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-20 – 2026-07-27

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Liepų g., Kretinga
Gręžinio Nr.: 1
Koordinatės: 6198613; 326203 (LKS)
Gręžinio altitudė: 29,64 m
Ėminio paėmimo gylis: 3,5-3,7 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	8,6 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,39 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		2,20 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,01 mL.	2,67 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	20 %
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granulometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulometrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: sasiGr (Smėlingas dulkingas žvyras);



Ėminio identifikacinis Nr.: 2-4/26-38
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-20 – 2026-07-27

Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Liepų g., Kretinga
Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 6198495; 326162 (LKS)
Gręžinio altitudė: 29,76 m
Ėminio paėmimo gylis: 1,7-2,0 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	16,3 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,21 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,90 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,01 mL.	2,65 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	26 %
Plastingumo riba (w_p)		19 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		7 %
Grunto granulimetrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulimetrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: saCIL (Smėlingas mažo plastiškumo molis);

Ėminio identifikacinis Nr.: 2-5/26-38
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-07-20 – 2026-07-27



Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Liepų g., Kretinga


Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 6198495; 326162 (LKS)
Gręžinio altitudė: 29,76 m
Ėminio paėmimo gylis: 3,3-3,6 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	14,2 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,40 Mg/m ³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		2,10 Mg/m ³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,01 mL.	2,67 Mg/m ³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	17 %
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granulimetrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granulimetrinės sudėties kreivė“
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis);



Grunto tyrimų protokolas Nr. 348
Išdavimo data: 2026-07-27



*pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (LGT 2019-06-13 js. Nr. 1-175); Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos pakeitimas LGT 2024-07-01 js. Nr. 1-216. Atitikties pareiškimas taikomas naudojant ILAC G8:09/2019 4.2.1 p sprendimo taisyklę.

** pagal LST 1331. Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

Trumpiniai:	cGr - rupusis žvyras mGr - vidutinio rupumo žvyras fGr - smulkusis žvyras cSa - rupusis smėlis mSa - vidutinio rupumo smėlis	fSa - smulkusis smėlis cSi - rupusis dulkis mSi - vidutinio rupumo dulkis fSi - smulkusis dulkis Cl - molis	Cu - vienodumo koeficientas. D60/D10 santykis, kai D60 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 % ir 10 % pagal masę yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018) Cc - sanklodos rodiklis. Bendrajai dalelių granulometrinės sudėties kreivei gautas santykis $(D_{30})^2 / (D_{10} \times D_{60})$, kai D60, D30 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 %, 30 % ir 10 % dalelių yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
--------------------	--	---	---

Nuokrypiai nuo metodų: nuokrypių nuo metodų nebuvo.

- Pastabos:**
1. UAB "Grunto laboratorija" nėra atsakinga už užsakovo pateiktos informacijos teisingumą.
 2. Ėminius pateikia užsakovas. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.
 3. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
 4. Be raštiško Laboratorijos sutikimo tyrimo protokolo dalys negali būti dauginamos.

Atliko: Laboratorijos vadovas

Patvirtino: Laboratorijos vadovas

Priedas Nr. 10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

61490-2026

1. Tyrimo užsakovas UAB "KESRAMA", reg.kodas 300854758, Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Lūžų g. 2 - 23

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB Tyrimų laboratorija, reg.kodas 304171076, Kretinga, Guobų aklg. II, LT-97120

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1834882, išdavimo data 2020-06-12

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

6. Tyrimų tikslas ir (ar) etapas Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai Liepų g., Kretingos m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: vandentiekio tinklai
Tyrimo objekto pavadinimas	Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai Liepų g., Kretingos m.
Tyrimo objekto adresas	Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Liepų g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinatų sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6198368 326110; Nr.2 6198625 326200; Nr.3 6198620 326213; Nr.4 6198363 326122;

8. Tyrimo pradžios data 2026-07-09, tyrimo pabaigos data 2027-07-09

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

Pateikimo data

Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai Liepų g., Kretingos m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2027-07-09
--	------------

10. Pridedami dokumentai: Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklai, Liepų g., Kretingos m.

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	
Data	2026-08-03
Telefono numeris	+37067057879
El. paštas	info@tyrimulaboratorija.lt

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

61490-2026

Paraiškos registracijos Nr.

ŽGT-2026-3318

Paraiškos pateikimo data

2026-08-03

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

2026-08-13


Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino

2026-08-13, 12:56:08

reviskų - spa
Pielikūnų k. Nilotės m.
raj. globos namuose.

Liepų g. 12



Liepų g. 15

SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 15, kad. Nr. 5634/0004:437 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendrasavininkas

(gim. 1991-06-05)

Bendrasavininkė

Bendrasavininkė

SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 12, kad. Nr. 5634/0004:283 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.


Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendrasavinin

Bendrasavininl

5. 14

Liepų g. 12




Liepų g. 15

SUTIKIMAS


Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 4, kad. Nr. 5634/0004:53 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Liepų g. 4



SUTIKIMAS



g. 9

Liepų g. 7

SUTIKIMAS

sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 7, kad. Nr. 5634/0004:61 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklą Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

SUTIKIMAS


adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 6, kad. Nr. 5634/0004:70 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

Proga

Liepų g. 6



~2159-0125


SUTIKIMAS


r. sav., Kretingos m., Geležinkelio g. 40, kad. Nr. 5634/0004:365 savininkas, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu.

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

Geležinkelio g. 40






ngos r. sav.,

Kretingos m., Liepų g. 23, kad. Nr. 5634/0004:390 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklą Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas



Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendrasavininkas

Bendrasavininkė


SUTIKIMAS


adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 16, kad. Nr. 5634/0004:373 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

Liepų g. 16





Liepų g. 13

Liep

SUTIKIMAS

Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 13, kad. Nr. 5634/0004327 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

[Handwritten signature]

SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 10, kad. Nr. 5634/0004:154 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.


Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

F


g. 12

Liepų g. 10

L



Lien 13



Liepų g. 9


SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 9, kad. Nr. 5634/0004:296 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklą Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendrasavininkas

Bendrasavininkė



Liepų g. 5


SUTIKIMAS

adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 5, kad. Nr. 5634/0004:69 savininkas, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklą Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

Beneš



ų g. 5

Liepų g. 3

SUTIKIMAS

Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 3, kad. Nr. 5634/0004:345 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)


[Handwritten signature]

[illegible]

SUTIKIMAS

Lietuvai B. ir kaim. tnt. sukuriamas, gamina ir vertina, kas yra natūralios vandenyno V-
k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklą Liepų g., Kretingos
m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atlikę statytojo funkcijas, projektuoti bei kloti paviršiniui
nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad
projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o
į man priklausanči žemės sklypą pateikianti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota
teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiāsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendimais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis
žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..



Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 11, kad. Nr. 5634/0004:66 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)


SUTIKIMAS

Palangos g. 43, kad. Nr. 5634/0004:10 savininkas, sutinku ir derinu, kad UAB „Kretingos vanduo“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatyta teisės aktų numatyta apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkančių šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendimais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..


Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

Palangos g. 43



Liepų g. 3

Liepų g. 1



g. 19

Liepų g. 17

SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 17, kad. Nr. 5634/0004:1246 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]


Kretingos m.,
s vandenys“ (j.
u g., Kretingos
lotų paviršinių
it sutinku, kad
augos zonos, o
ir įregistruota
gas.
socialiosiomis

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendras

Liepų g. 8





Liepų g. 21

SUTIKIMAS

adresu Kretingos r.
_____ savininkas
Kretingos vandenys“
paviršinių nuotekų
projektas“, atliktų
sų ir vandentiekio
t sutinku, kad
os teisės aktų
lypą patenkanti šių
tų nustatyta tvarka,
gas.

onomis ir jose
susipažinau ir juos

adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 21, kad. Nr.
5634/0004:363 savininkė, sutinku ir derinu, kad UAB
„Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą
„Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos
m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo
funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki
man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad
projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos
teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią
žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų
nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant
joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos
zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo
sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Sklypo savininkas (vardas, pavardė, parašas)

[Handwritten signature]

SUTIKIMAS

Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 18, kad. Nr. 5634/0004:1080 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..


E

E

E

E

Liepų g. 18



Mes, žemės sklypo adresu Kretingos r. sav., Kretingos m., Liepų g. 14, kad. Nr. 5634/0004:62 bendrasavininkai, sutinkame ir deriname, kad UAB „Kretingos vandenys“ (į. k. 163994426), vykdydama projektą „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas“, atliktų statytojo funkcijas, projektuotų bei klotų paviršinių nuotekų tinklus iki man priklausančio žemės sklypo ribos. Taip pat sutinku, kad projektuojamiems ir įrengiamiems tinklams būtų nustatytos teisės aktų numatytos apsaugos zonos, o į man priklausančią žemės sklypą patenkanti šių apsaugos zonų dalis būtų nustatyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, taikant joje nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.


Su projekto sprendiniais, numatomomis tinklų apsaugos zonomis ir jose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis susipažinau ir juos derinu..

Bendrasavininkė

Bendrasavininkė

Liepų g. 14

I



Liepų g. 17